19/2018 Bra

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Branka u Opavy**
Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
Zastoupený: Bc. Radim Šnek, starosta
IČO: 47812303
DIČ: CZ47812303
Tel: 737 262 628
E-mail: starosta@branka.eu

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **JANKOSTAV s.r.o.**
Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
zapsán v OR u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 22270
zastoupený: Bc. [redacted] MBA – jednatelem
IČO: 25855581
DIČ: CZ 25855581
Tel: [redacted]
Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. Komerční banka, a.s.
č.ú.: 179576543/0600 94-1623820237/0100
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Bc. [redacted] MBA – jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizaci díla:
[redacted] stavbyvedoucí, [redacted]
Ing. [redacted] výrobní ředitel, [redacted]
[redacted], vedoucí pokládky asfaltových směsí, [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 k původní smlouvě o dílo ze dne 14.3.2018 - v tomto znění:

Ke čl.
I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Zde se odstavec 3. doplňuje takto:

3. Předmět díla se doplňuje o dodatečné stavební práce-méněpráce. Obsah těchto méněprací je shrnut v rekapitulaci nákladů stavby, vč. rozpočtu méněprací ze dne 20.9.2018.

Ke čl.
V. CENA
Zde se odstavec 1. mění takto:

1. Cena díla se mění o hodnotu méněprací dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku takto :

Původní cena:	**Bez DPH**	**947 562,42 Kč**
	DPH	**198 988,11 Kč**
	Celkem včetně DPH	**1 146 550,53 Kč**
Cena dodatku:	**Bez DPH**	**131 069,91 Kč**
	DPH	**27 524,68 Kč**
	Celkem včetně DPH	**158 594,59 Kč**
Nová cena celkem:	**Bez DPH**	**816 492,51 Kč**
	DPH	**171 463,43 Kč**
	Celkem včetně DPH	**987 955,94 Kč**

Ke čl.
XI. Závěrečná ujednání
Článek XI. se doplňuje o ustanovení týkající se dodatku č. 1 takto:

i. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti

ii. Tento dodatek č. 1 se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

iii. Dodatek č.1 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

iv. Oprávněni zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

v. Doložka platnosti právních úkonů dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady obce Branka u Opavy, které odsouhlasilo uzavření a podpis tohoto dodatku č. 1 na svém 49. zasedání Rady obce Branka u Opavy dne 26.09.2018, pod číslem 15/49/2018/RO.

Příloha: Položkový rozpočet

Branka u Opavy dne: 26.9.2018
Za objednatele:

.....
Bc. Radim Šnek
starosta

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

Za zhotovitele:

.....
Bc. [redacted] MBA
jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18-02-1

Stavba: Oprava MK Cihelní - DODATEK č.1

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20. 9. 2018
Objednatel:		IČ:	47812303
Obec Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25855581
JANKOSTAV s.r.o.		DIČ:	CZ2585581
Projektant:		IČ:	76188094
archiTECHNIK, Hauerova 717/5, 746 01 Opava		DIČ:	CZ8212085420
Zpracovatel:		IČ:	76188094
Ing. arch. Adam Kaštovský		DIČ:	CZ8212085420

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				131 069,91
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**131 069,91**
DPH základní	21,00%	ze	131 069,91	27 524,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**158 594,59**

Projektant Ing. Adam Kaštovský architecture • landscape • design Hauerova 717/5, 746 01 Opava IČO 76188094 DIČ CZ8212085420 archi TECHNIK 26.9.2018 Datum a podpis: Razítko	**Zpracovatel** Datum a podpis: Razítko
Objednavatel OBEC BRANKA U OPAVY Bezručovo nábřeží 54 747 41 Branka u Opavy IČ: 47812303 26.9.2018 Datum a podpis: Razítko	**Zhotovitel** Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18-02-1

Stavba: **Oprava MK Cihelní - DODATEK č.1**

Místo: | Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: Obec Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 | Projektant: archiTECHNIK, Hauerova 717/
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: Ing. arch. Adam Kaštovský

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**131 069,91**	**158 594,59**
102-MP	**DODATEK č.1 - Oprava sjezdů**	59 626,76	72 148,38
301-MP	**DODATEK č.1 - Odvodnění sjezdů**	71 443,15	86 446,21
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**131 069,91**	**158 594,59**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK Cihelní - DODATEK č.1

Objekt: 102-MP - DODATEK č.1 - Oprava sjezdů

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20. 9. 2018
Objednatel:		IČ:	47812303
Obec Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25855581
JANKOSTAV s.r.o.		DIČ:	CZ2585581
Projektant:		IČ:	76188094
archiTECHNIK, Hauerova 717/5, 746 01 Opava		DIČ:	CZ8212085420
Zpracovatel:		IČ:	76188094
Ing. arch. Adam Kaštovský		DIČ:	CZ8212085420

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				59 626,76
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**59 626,76**
DPH základní	21,00%	ze	59 626,76	12 521,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**72 148,38**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK Cihelní - DODATEK č.1

Objekt: **102-MP - DODATEK č.1 - Oprava sjezdů**

Místo: | Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: Obec Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 74 | Projektant: archiTECHNIK, Hauerova 717/5,
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: Ing. arch. Adam Kaštovský

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**59 626,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	59 626,76
1 - Zemní práce	13 568,25
2 - Zakládání	1 876,49
5 - Komunikace pozemní	38 773,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 408,40
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**59 626,76**

ROZPOČET

Stavba: Oprava MK Cihelní - DODATEK č.1

Objekt: 102-MP - DODATEK č.1 - Oprava sjezdů

Místo: | Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: Obec Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 74 | Projektant: archiTECHNIK, Hauerova 717/5,
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: Ing. arch. Adam Kaštovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**59 626,76**
HSV - Práce a dodávky HSV							59 626,76
1 - Zemní práce							13 568,25
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	67,690	41,90	2 836,21
2	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	67,690	41,90	2 836,21
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,150	49,20	745,38
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	10,016	124,00	1 241,98
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	10,016	18,00	180,29
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,016	230,00	2 303,68
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,016	75,00	751,20
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,016	14,90	149,24
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,029	140,00	2 524,06
2 - Zakládání							1 876,49
11	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	137,210	9,00	1 234,89
12	K	274211411	Zdivo základových pásů z lomového kamene na maltu cementovou	m3	0,100	4 856,00	485,60
13	K	274211493	Příplatek k základovým pásům z lomového kamene za oboustranné lícování zdiva	m3	0,100	1 560,00	156,00
5 - Komunikace pozemní							38 773,62
17	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	74,960	190,00	14 242,40
18	*M*	*592451090*	*dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní*	*m2*	*82,960*	*145,50*	*12 070,68*
19	*M*	*592453090*	*dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní*	*m2*	*17,550*	*301,70*	*5 294,84*
20	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	131,000	54,70	7 165,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 408,40
24	*M*	*592185840*	*přídlažba 50x25x8 cm*	*kus*	*62,000*	*39,60*	*2 455,20*
30	*M*	*592174090*	*obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm*	*kus*	*46,000*	*64,20*	*2 953,20*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK Cihelní - DODATEK č.1

Objekt: 301-MP - DODATEK č.1 - Odvodnění sjezdů

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20. 9. 2018
Objednatel:		IČ:	47812303
	Obec Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 747 41	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25855581
	JANKOSTAV s.r.o.	DIČ:	CZ2585581
Projektant:		IČ:	76188094
	archiTECHNIK, Hauerova 717/5, 746 01 Opava	DIČ:	CZ8212085420
Zpracovatel:		IČ:	76188094
	Ing. arch. Adam Kaštovský	DIČ:	CZ8212085420

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				71 443,15
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**71 443,15**
DPH základní	21,00%	ze	71 443,15	15 003,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**86 446,21**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava MK Cihelní - DODATEK č.1

Objekt: **301-MP - DODATEK č.1 - Odvodnění sjezdů**

Místo: | Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: Obec Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 74 | Projektant: archiTECHNIK, Hauerova 717/5,
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: Ing. arch. Adam Kaštovský

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**71 443,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	71 443,15
1 - Zemní práce	6 642,08
8 - Trubní vedení	15 150,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 440,50
998 - Přesun hmot	5 210,57
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**71 443,15**

ROZPOČET

Stavba: Oprava MK Cihelní - DODATEK č.1

Objekt: 301-MP - DODATEK č.1 - Odvodnění sjezdů

Místo: | Datum: 20. 9. 2018

Objednatel: Obec Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54, 74 | Projektant: archiTECHNIK, Hauerova 717/5,
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: Ing. arch. Adam Kaštovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**71 443,15**
HSV - Práce a dodávky HSV							71 443,15
1 - Zemní práce							6 642,08
1	K	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí	m3	5,220	650,00	3 393,00
2	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,176	170,00	709,92
3	M	583373	štěrkopísek frakce netříděná zásyp	t	6,682	380,00	2 539,16
8 - Trubní vedení							15 150,00
4	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	10,000	85,00	850,00
5	M	286118460	trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN10 125x3,9x2000 mm	kus	5,000	710,00	3 550,00
6	K	89943	Kompletní provedení napojení plast. odvodnění na stávající kanalizaci betonovou - předpoklad DN 600	kpl	5,000	2 150,00	10 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							44 440,50
7	K	935932314	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z litiny	m	22,790	1 950,00	44 440,50
998 - Přesun hmot							5 210,57
8	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,932	374,00	5 210,57