**Branka u Opavy**
Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303
www.branka.eu

# Smlouva o dílo

## spočívající v provedení stavby

**Preambule**

Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení realizovaného postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve kterém Zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnotících kritérií stanovených zadavatelem, Objednatelem.

Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při naplňování cíle předmětné veřejné zakázky **"Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce dešťové kanalizace, prodloužení V.O.**", v souladu s PD.

**I.**
**Smluvní strany**

### 1. Obec Branka u Opavy

se sídlem: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy

IČ: 00576026,

DIČ: Obec není plátcem DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1846405399/0800

kontaktní osoba: Bc. Radim Šnek, starosta obce

tel. 553 787 011, 723 746 997, email: starosta@branka.eu

(dále jen **„Objednatel“**)

**a**

### 2. JANKOSTAV s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

IČ: 25855581 DIČ: CZ25855581

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C vložce 22270

bankovní spojení: MONETA, Money Bank, a.s. Komerční banka, s.s.

číslo účtu.: 179576543/0600 94-1623820237/0100

kontaktní osoba: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel, tel. 596 237 018, email: jankostav@jankostav.cz

(dále jen **„Zhotovitel“**)

(společně dále také jen **„smluvní strany“**)

**Branka u Opavy**
Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303
www.branka.eu

## II.
## Výchozí údaje o stavbě

a) Název stavby: Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce dešťové kanalizace, prodloužení V.O.

b) Místo stavby: místní komunikace 22c, na ul. Cihelní, parc. č. 686, 398/1, 396/7, 397/1 a 397/2, 396/16, 396/17, 396/18, 396/19, 396/20, 396/3 kat. úz. Branka u Opavy

c) Projektanti: Ing. Libor Hlisníkovský, Chladná 1848/4, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 1100406, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – ČKAIT 1100406
Ing. Adam Kaštovský, U Černého mlýna 11, 747 70 Opava, IČ: 76188094, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby – ČKAIT 1103321
Ing. Karel Hurt, Pionýrů 829/4, 708 00 Ostrava, stavby vodního a krajinného inženýrství ČKAIT 1102115

## III.
## Předmět díla

1. Dílem podle této smlouvy je **rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní** v obci Branka u Opavy, **provedení přeložky a rekonstrukce dešťové kanalizace a prodloužení V.O.** tamtéž, dle zpracované projektové dokumentace (dále jen stavba), v rozsahu a kvalitě touto dokumentací stanovené, k jehož provedení se za podmínek stanovených touto smlouvou zhotovitel zavazuje.

Řešená stavba se nachází na ulici Cihelní, jedná se o lokalitu se stávající zástavbou 6-ti řadových rodinných domů. Projekt řeší zpevněné plochy pro pěší a vozidla ve vazbě na stávající komunikaci - ulici Cihelní. Jedná se o zastavěné území obce. Projektová dokumentace řeší úpravy a rozšíření stávajících štěrkových komunikací (zpevněných ploch). V lokalitě budou provedeny finální rozebíratelné povrchy zpevněných ploch z betonové dlažby vč. odvodnění do stávající projektem rekonstruované a částečně přeložené dešťové kanalizace. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce chodníku podél komunikace na ul. Cihelní, terénní úpravy a prodloužení veřejného osvětlení.

2. Stavbou se rozumí dodávky a práce dle projektové dokumentace včetně příslušných provozních zkoušek a zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla.

3. Předmět plnění dle této smlouvy dále tvoří:

a) zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

b) fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD,

c) uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,

d) doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí stavby, zejména:
   - doklady uvedené pod body a) - d),
   - zápisu o prověření prací zakrytých v průběhu stavby,
   - písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválenému rozpočtu, předem odsouhlasené objednatelem,

e) **zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla** v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,

f) **poskytnutí potřebné součinnosti k vydání kolaudačního souhlasu (souhlasu s užíváním stavby) u stavebního úřadu**,

g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

h) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

i) zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí,

j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

k) provedení přejímky stavby,

l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

m) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

n) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,

o) zajištění vytýčení obvodu staveniště,

p) zřízení deponií materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

q) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

r) instalace identifikační tabule stavby, kde bude uveden název stavby, investor (objednatel), dodavatel (zhotovitel), včetně kontaktních spojení,

s) **vytýčení a zaměření stavby – geodetické práce**.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení objednateli dohodnutou cenu.

## IV.
## Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následující lhůtách:

- **Zahájení realizace díla** je **dnem předání a převzetí staveniště po podepsání této Smlouvy**. K protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 5-ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k předání a převzetí staveniště, popřípadě 5-tý pracovní den od doručení písemné výzvy objednatele, pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve stanovené lhůtě, **nejdříve však dne 15. 10. 2017**. Za den zahájení realizace díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště.

- **Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.**

- **Řádné předání a převzetí díla (stavby) jako celku**, včetně dodávky zařízení (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků nebránících jeho užívání) – **dokončení stavebních prací** proběhne **nejpozději do 90 pracovních dnů ode dne zahájení realizace díla**. Za den řádného předání a převzetí díla (stavby) jako celku, respektive dokončení stavebních prací je považován den, kdy dojde k předání a převzetí díla (stavby) jako celku bez vad a nedodělků nebránících jeho užívání.

3. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo.

4. Provádění díla lze po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nepříznivého ročního období, nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží

lhůta pro provedení díla. O přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

## V.
## Cena

1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za cenu:

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH | **2.185.261,89 Kč** |
| DPH | 458.905,00 Kč |
| Cena celkem vč. DPH | 2.644.166,89 Kč |

určenou podle rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy:

2. Cena díla podle odst. 1 nezahrnuje DPH, která bude zhotovitelem vyúčtována ve faktuře podle platných předpisů.

3. Cena díla podle odst. 1 může být zvýšena, jen pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o zvětšení rozsahu prací nad rámec této smlouvy a dojde k dohodě o jejich ceně.

## VI.
## Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura"). Přílohou vystavené faktury budou **zjišťovací protokoly** a **soupisy skutečně provedených prací** podepsané zástupcem zhotovitele a odsouhlasené osobou objednatele. Další přílohou faktury pak bude i **protokol/zápis o předání a převzetí díla**, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá, a dále i případnou informaci, zda bylo dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla.

3. Smluvní strany sjednávají **jednorázovou fakturaci** za celý předmět plnění díla.

4. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.

5. Objednatel uhradí zhotoviteli vystavenou fakturu do výše celkové sjednané ceny díla **ponížené o částku 5% z celkové ceny díla bez DPH (zádržné)**.

Zádržné bude pak uhrazeno následovně:

- 5% z celkové ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po odstranění zjištěných vad a nedodělků nebránících užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle protokolu/zápisu o předání a převzetí díla.

## VII.
## Záruční doba - odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** a počíná dnem odevzdání díla objednateli.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován a v nedostatečné údržbě.

## VIII.
## Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.

2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené práv třetích osob, v souladu s podmínkami projektové dokumentace.

3. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami smlouvy, tzn. s napojovacím bodem elektrického proudu a vody, s vytýčením směrových a výškových bodů a vytýčením podzemních inženýrských sítí.

4. Objednatel umožní na pozemku objednatele zhotoviteli bezplatné užívání ploch pro skladování materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště nezbytného pro provedení díla.

5. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat odběratele ke kontrole prací, které mají být zakryty, nejméně 3 dny před jejich zakrytím.

7. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební, příp. montážní deník, který má uložen u sebe.

8. Zhotovitel se zavazuje odevzdat spolu s dílem také jedno vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jedno kompletní vyhotovení stavebního deníku.

9. Zhotovitel je povinen odevzdat spolu s dílem také provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla.

10. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu/zápisu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky nebránících jejímu užívání (tj. vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu/užívání díla). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu/zápisu o předání a převzetí díla a stanoven termín jejich odstranění.

11. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou.

12. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.

13. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 kalendářní dny předem. O předání a převzetí díla sepíší strany protokol/zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění.

14. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 3 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, do 3 dnů po jejich odstranění.

15. Zhotovitel garantuje, že na stavbě bude přidělen hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí s příslušnou kvalifikací dle prokázání požadavků na splnění kvalifikace těchto osob v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Ke změně těchto osob může dojít pouze se souhlasem objednatele, avšak nově navržené osoby, musí uvedenou prokazovanou kvalifikaci splňovat obdobně v plném stanoveném rozsahu dle podmínek předchozího zadávacího řízení.

## IX.
## Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. III. po termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny uvedené v čl. V odst. 1 za každý týden prodlení.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodělku v termínu podle čl. VIII. odst. 10.

3. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla dle čl. VI. je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště 2.000,- Kč za každý den prodlení.

5. V případě, že za zhotovitele nebudou stavbu řídit hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí s požadovanou kvalifikací, dle podmínek zadávacího řízení, je objednatel oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní sankci ve výši 3.000,- Kč za každý takový zjištěný případ, a to i opakovaně.

## X.
## Ostatní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

2. Odpovědným pracovníkem pro věci technické je ze strany zhotovitele Ing. Vladimír Pospíšil, stavbyvedoucí a ze strany objednatele Ing. Libor Hlisníkovský.

## XI.
## Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom jejím vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. Nedílnou součástí Smlouvy je **oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací)**

8. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 12.07.2017 na 36. schůzi RADY OBCE BRANKA U OPAVY usnesením č. 07/36/2017/RO.

V Brance u Opavy dne 25. 8. 2017

Objednatel:

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

.....
*Bc. Radim Šnek*
*starosta obce*

V Ostravě dne 25. 8. 2017

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.
provádění dopravních staveb
Šeříková 317/14, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
DIČ: CZ25[illegible]581 TEL.: 596237018 FAX: 596237335
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

.....
*Bc. Lukáš Janko, MBA*
*jednatel*

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017510

**Stavba:** **Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O.**

JKSO: CC-CZ:

Místo: Branka u Opavy Datum: 22. 6. 2017

Objednatel: IČ: 47812303
Obec Branka u Opavy DIČ: CZ47812303

Zhotovitel: IČ: 25855581
JANKOSTAV s.r.o. DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Petr Foltas DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtů | | | | 2 185 261,89 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **2 185 261,89** |
| DPH základní | 21,00% | ze | 2 185 261,89 | 458 905,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **2 644 166,89** |

**Projektant**

archi TECHNIK
Ing. Adam Kaštovský
architecture • landscape • design
Hauerova 717/5, 746 01 Opava
IČO 76188094
DIČ CZ8212085420

Datum a podpis: 25.8.2017 Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

Datum a podpis: 25.8.2017 Razítko

**Zhotovitel**

JANKOSTAV s.r.o.
provádění dopravních staveb
Štěpaňákova 41/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
DIČ: CZ25855581 TEL.: 596237218 FAX: 596237335
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017510

**Stavba:** **Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O.**

Místo: **Branka u Opavy** Datum: 22. 6. 2017

Objednatel: Obec Branka u Opavy Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Foltas

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|---|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtů** | | **2 185 261,89** | **2 644 166,89** |
| SO 100 | Komunikace | 1 192 699,91 | 1 443 166,89 |
| SO 101 | Místní komunikace | 1 063 237,66 | 1 286 517,57 |
| SO 102 | Rekonstrukce chodníku Cihelní | 114 161,25 | 138 135,11 |
| SO 110 | Dopravní značení | 15 301,00 | 18 514,21 |
| SO 301 | Kanalizace | 674 139,42 | 815 708,70 |
| SO 401 | Veřejné osvětlení | 191 374,00 | 231 562,54 |
| SO 800 | Sadové úpravy | 63 048,56 | 76 288,76 |
| SO 1000 | Ostatní náklady | 53 500,00 | 64 735,00 |
| SO 1010 | VRN | 10 500,00 | 12 705,00 |
| **2) Ostatní náklady ze souhrnného listu** | | **0,00** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | **2 185 261,89** | **2 644 166,89** |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | |
|---|---|
| Stavba: | Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O. |
| Objekt: | SO 100 - Komunikace |
| **Část:** | **SO 101 - Místní komunikace** |

JKSO: CC-CZ:
Místo: Branka u Opavy Datum: 22. 6. 2017

Objednatel: IČ: 47812303
Obec Branka u Opavy DIČ: CZ47812303

Zhotovitel: IČ: 25855581
JANKOSTAV s.r.o. DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ: 76188094
archiTECHNIK, Hauerova 717/5, 746 01 Opava DIČ: CZ8212085420

Zpracovatel: IČ:
Ing. Petr Foltas DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 1 063 237,66 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **1 063 237,66** |
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 063 237,66 | 223 279,91 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **1 286 517,57** |

**Projektant**

Ing. Adam Kaštovský
architecture • landscape • design
archi TECHNIK
Hauerova 717/5 746 01 Opava
IČO 76188094
DIČ CZ8212085420

Datum a podpis: 25.8.2014 Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

Datum a podpis: 25.8.2017 Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

| | |
|---|---|
| Stavba: | Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O. |
| Objekt: | SO 100 - Komunikace |
| **Část:** | **SO 101 - Místní komunikace** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Branka u Opavy | Datum: | 22. 6. 2017 |
| Objednatel: | Obec Branka u Opavy | Projektant: | archiTECHNIK, Hauerova 717/5, |
| Zhotovitel: | JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Petr Foltas |

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **1 063 237,66** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 063 237,66 |
| 1 - Zemní práce | 161 429,35 |
| 2 - Zakládání | 7 535,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 659 842,81 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 198 449,68 |
| 997 - Přesun sutě | 12 298,73 |
| 998 - Přesun hmot | 23 681,84 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **1 063 237,66** |

# ROZPOČET

Stavba: Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O.

Objekt: SO 100 - Komunikace

## Část: SO 101 - Místní komunikace

Místo: Branka u Opavy Datum: 22. 6. 2017

Objednatel: Obec Branka u Opavy Projektant: archiTECHNIK, Hauerova 717/5,
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Foltas

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Náklady z rozpočtu 1 063 237,66

### HSV - Práce a dodávky HSV 1 063 237,66

#### 1 - Zemní práce 161 429,35

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 113106161 | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva | m2 | 7,28400 | 45,90 | 334,34 |
| 2 | K | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva | m2 | 12,89000 | 61,60 | 794,02 |
| 3 | K | 113107131 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm | m2 | 23,49000 | 330,00 | 7 751,70 |
| 4 | K | 113107221 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm | m2 | 400,57000 | 20,50 | 8 211,69 |
| 5 | K | 113107224 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | m2 | 400,57000 | 60,70 | 24 314,60 |
| 6 | K | 113154114 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 1,87500 | 187,00 | 350,63 |
| 7 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 24,87800 | 29,20 | 726,44 |
| 8 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 131,22000 | 124,00 | 16 271,28 |
| 9 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 24,87800 | 63,80 | 1 587,22 |
| 10 | K | 162701101 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 291,44800 | 158,00 | 46 048,78 |
| 11 | K | 167103101 | Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění | m3 | 24,87800 | 31,40 | 781,17 |
| 12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 291,44800 | 14,90 | 4 342,58 |
| 13 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 352,29600 | 140,00 | 49 321,44 |
| 14 | K | 184807111 | Zřízení ochrany stromu bedněním | m2 | 4,39600 | 90,00 | 395,64 |
| 15 | K | 184807112 | Odstranění ochrany stromu bedněním | m2 | 4,39600 | 45,00 | 197,82 |

#### 2 - Zakládání 7 535,25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | 837,25000 | 9,00 | 7 535,25 |

#### 5 - Komunikace pozemní 659 842,81

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 775,19000 | 139,00 | 107 751,41 |
| 18 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 47,97000 | 139,00 | 6 667,83 |
| 19 | K | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm | m2 | 775,19000 | 275,00 | 213 177,25 |
| 20 | K | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 47,97000 | 190,00 | 9 114,30 |
| *21* | *M* | *592453080* | *dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní* | *m2* | *47,97000* | *119,50* | *5 732,42* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | K | 596212233 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl přes 300 m2 | m2 | 749,88000 | 190,00 | 142 477,20 |
| *23* | *M* | *581544160* | *písek křemičitý sušený ST 06/12 0,63-1,2 mm* | *t* | *4,11600* | *5 020,00* | *20 662,32* |
| *24* | *M* | *592453110* | *dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní* | *m2* | *290,96000* | *145,40* | *42 305,58* |
| *25* | *M* | *592453260* | *dlažba kostka 20x20x8 cm přírodní* | *m2* | *458,92000* | *174,80* | *80 219,22* |
| 26 | K | 596212234 | Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C | m2 | 3,80000 | 23,30 | 88,54 |
| 27 | K | 597661111 | Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných | m2 | 25,31000 | 1 220,00 | 30 878,20 |
| 28 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 14,05000 | 54,70 | 768,54 |
| | | | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 198 449,68 |
| 29 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 179,85000 | 130,00 | 23 380,50 |
| *30* | *M* | *592185840* | *přídlažba 50x25x8 cm* | *kus* | *359,70000* | *39,60* | *14 244,12* |
| 31 | K | 915499211 | Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm | m | 899,25000 | 10,00 | 8 992,50 |
| 32 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 313,83000 | 225,00 | 70 611,75 |
| *33* | *M* | *592174650* | *obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm* | *kus* | *96,38000* | *79,30* | *7 642,93* |
| *34* | *M* | *592174090* | *obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm* | *kus* | *63,15000* | *64,20* | *4 054,23* |
| *35* | *M* | *592174680* | *obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm* | *kus* | *57,98000* | *72,80* | *4 220,94* |
| *36* | *M* | *592174690* | *obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm* | *kus* | *6,00000* | *282,40* | *1 694,40* |
| *37* | *M* | *592174170* | *obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm* | *kus* | *90,32000* | *69,70* | *6 295,30* |
| 38 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 2,83200 | 2 500,00 | 7 080,00 |
| 39 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 837,25000 | 46,10 | 38 597,23 |
| 40 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 14,05000 | 71,10 | 998,96 |
| 41 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0,19200 | 2 520,00 | 483,84 |
| 42 | K | 981011413 | Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním | m3 | 24,46500 | 415,00 | 10 152,98 |
| | | | 997 - Přesun sutě | | | | 12 298,73 |
| 43 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 9,43600 | 750,00 | 7 077,00 |
| 44 | K | 997211521 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km | t | 9,43600 | 369,00 | 3 481,88 |
| 45 | K | 997211529 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 47,18000 | 25,30 | 1 193,65 |
| 46 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 9,43600 | 50,00 | 471,80 |
| 47 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 0,48000 | 155,00 | 74,40 |
| | | | 998 - Přesun hmot | | | | 23 681,84 |
| 48 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 338,31200 | 70,00 | 23 681,84 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | |
|---|---|
| Stavba: | Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O. |
| Objekt: | SO 100 - Komunikace |
| **Část:** | **SO 102 - Rekonstrukce chodníku Cihelní** |

JKSO: CC-CZ:
Místo: Branka u Opavy Datum: 22. 6. 2017

Objednatel: IČ: 47812303
Obec Branka u Opavy DIČ: CZ47812303

Zhotovitel: IČ: 25855581
JANKOSTAV s.r.o. DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ: 76188094
archiTECHNIK, Hauerova 717/5, 746 01 Opava DIČ: CZ8212085420

Zpracovatel: IČ:
Ing. Petr Foltas DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 114 161,25 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **114 161,25** |
| DPH základní | 21,00% | ze | 114 161,25 | 23 973,86 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **138 135,11** |

**Projektant**

archi TECHNIK
Ing. Adam Kaštovský
architecture • landscape • design
Hauerova 717/5 746 01 Opava
IČO 76188094
DIČ CZ8212085420

Datum a podpis: 25.8.2014 Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

Datum a podpis: 25.8.2017 Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

| | |
|---|---|
| Stavba: | Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O. |
| Objekt: | SO 100 - Komunikace |
| **Část:** | **SO 102 - Rekonstrukce chodníku Cihelní** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Branka u Opavy | Datum: | 22. 6. 2017 |
| Objednatel: | Obec Branka u Opavy | Projektant: | archiTECHNIK, Hauerova 717/5, |
| Zhotovitel: | JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Petr Foltas |

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **114 161,25** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 114 161,25 |
| 1 - Zemní práce | 13 707,22 |
| 2 - Zakládání | 573,66 |
| 5 - Komunikace pozemní | 33 701,50 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 45 186,59 |
| 997 - Přesun sutě | 18 068,38 |
| 998 - Přesun hmot | 2 923,90 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **114 161,25** |

# ROZPOČET

Stavba: Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O.

Objekt: SO 100 - Komunikace

## Část: SO 102 - Rekonstrukce chodníku Cihelní

Místo: Branka u Opavy Datum: 22. 6. 2017

Objednatel: Obec Branka u Opavy Projektant: archiTECHNIK, Hauerova 717/5,
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Foltas

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **114 161,25** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 114 161,25 |
| 1 - Zemní práce | | | | | | | 13 707,22 |
| 1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 65,28000 | 41,90 | 2 735,23 |
| 2 | K | 113107162 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 65,28000 | 41,90 | 2 735,23 |
| 3 | K | 113154113 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 10,64300 | 147,00 | 1 564,52 |
| 4 | K | 113154123 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 6,60000 | 90,40 | 596,64 |
| 5 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 60,44000 | 49,20 | 2 973,65 |
| 6 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 1,04700 | 124,00 | 129,83 |
| 7 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 46,58500 | 63,80 | 2 972,12 |
| 2 - Zakládání | | | | | | | 573,66 |
| 8 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | 63,74000 | 9,00 | 573,66 |
| 5 - Komunikace pozemní | | | | | | | 33 701,50 |
| 9 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 63,74000 | 139,00 | 8 859,86 |
| 10 | K | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 63,74000 | 180,00 | 11 473,20 |
| *11* | *M* | *592453080* | *dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní* | *m2* | *63,74000* | *119,50* | *7 616,93* |
| *12* | *M* | *592453090* | *dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní* | *m2* | *6,20000* | *301,70* | *1 870,54* |
| 13 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 70,95000 | 54,70 | 3 880,97 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 45 186,59 |
| 14 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 35,47500 | 130,00 | 4 611,75 |
| *15* | *M* | *592453080* | *dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní* | *m2* | *7,09500* | *119,50* | *847,85* |
| 16 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 96,00000 | 225,00 | 21 600,00 |
| *17* | *M* | *592174650* | *obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm* | *kus* | *47,10000* | *79,30* | *3 735,03* |
| *18* | *M* | *592174090* | *obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm* | *kus* | *28,70000* | *64,20* | *1 842,54* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *19* | *M* | *592174680* | *obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm* | *kus* | *16,20000* | *72,80* | *1 179,36* |
| *20* | *M* | *592174690* | *obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm* | *kus* | *4,00000* | *282,40* | *1 129,60* |
| 21 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 0,90300 | 2 500,00 | 2 257,50 |
| 22 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 63,74000 | 46,10 | 2 938,41 |
| 23 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 70,95000 | 71,10 | 5 044,55 |
| | | 997 - Přesun sutě | | | | | 18 068,38 |
| 24 | K | 997211511 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km | t | 46,58500 | 200,00 | 9 317,00 |
| 25 | K | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti | t | 232,92500 | 11,30 | 2 632,05 |
| 26 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 29,03600 | 125,00 | 3 629,50 |
| 27 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 2,20700 | 155,00 | 342,09 |
| 28 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 15,34100 | 140,00 | 2 147,74 |
| | | 998 - Přesun hmot | | | | | 2 923,90 |
| 29 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 41,77000 | 70,00 | 2 923,90 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | |
|---|---|
| Stavba: | Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O. |
| Objekt: | SO 100 - Komunikace |
| **Část:** | **SO 110 - Dopravní značení** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Branka u Opavy | Datum: | 22. 6. 2017 |
| Objednatel: | | IČ: | 47812303 |
| | Obec Branka u Opavy | DIČ: | CZ47812303 |
| Zhotovitel: | | IČ: | 25855581 |
| | JANKOSTAV s.r.o. | DIČ: | CZ25855581 |
| Projektant: | | IČ: | 76188094 |
| | archiTECHNIK, Hauerova 717/5, 746 01 Opava | DIČ: | CZ8212085420 |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Ing. Petr Foltas | DIČ: | |

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 15 301,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **15 301,00** |
| DPH základní | 21,00% | ze | 15 301,00 | 3 213,21 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **18 514,21** |

**Projektant**

archi TECHNIK
Ing. Adam Kaštovský
architecture • landscape • design
Hauerova 717/5, 746 01 Opava
IČO 76188094
DIČ CZ8212085420

Datum a podpis: 25.8.2017 Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

Datum a podpis: 25.8.2017 Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

| | |
|---|---|
| Stavba: | Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O. |
| Objekt: | SO 100 - Komunikace |
| **Část:** | **SO 110 - Dopravní značení** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Branka u Opavy | Datum: | 22. 6. 2017 |
| Objednatel: | Obec Branka u Opavy | Projektant: | archiTECHNIK, Hauerova 717/5, |
| Zhotovitel: | JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Petr Foltas |

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **15 301,00** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 15 301,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 15 301,00 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **15 301,00** |

# ROZPOČET

| | |
|---|---|
| Stavba: | Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O. |
| Objekt: | SO 100 - Komunikace |

## Část: SO 110 - Dopravní značení

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Branka u Opavy | Datum: | 22. 6. 2017 |
| Objednatel: | Obec Branka u Opavy | Projektant: | archiTECHNIK, Hauerova 717/5, |
| Zhotovitel: | JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Petr Foltas |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **15 301,00** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 15 301,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 15 301,00 |
| 1 | K | 91312111a | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní | kus | 15,00000 | 224,40 | 3 366,00 |
| 2 | K | 91312121a | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití | kus | 450,00000 | 7,70 | 3 465,00 |
| 3 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 4,00000 | 77,00 | 308,00 |
| *4* | *M* | *404440520* | *značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700 mm* | *kus* | *1,00000* | *671,00* | *671,00* |
| *5* | *M* | *404454430* | *značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., 700 x 330 mm* | *kus* | *1,00000* | *462,00* | *462,00* |
| *6* | *M* | *404454500* | *značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., 500 x 150 mm* | *kus* | *1,00000* | *462,00* | *462,00* |
| *7* | *M* | *404454490* | *značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 500 mm* | *kus* | *1,00000* | *660,00* | *660,00* |
| *8* | *M* | *404452560* | *upínací svorka na sloupek US 60* | *kus* | *8,00000* | *27,50* | *220,00* |
| 9 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | 2,00000 | 1 908,50 | 3 817,00 |
| *10* | *M* | *404452250* | *sloupek Zn 60 - 350* | *kus* | *2,00000* | *423,50* | *847,00* |
| *11* | *M* | *404452400* | *patka hliníková HP 60* | *kus* | *2,00000* | *495,00* | *990,00* |
| *12* | *M* | *404452530* | *víčko plastové na sloupek 60* | *kus* | *2,00000* | *16,50* | *33,00* |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | |
|---|---|
| Stavba: | Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O. |
| **Objekt:** | **SO 301 - Kanalizace** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Branka u Opavy | Datum: | 22. 6. 2017 |
| Objednatel: | | IČ: | 47812303 |
| | Obec Branka u Opavy | DIČ: | CZ47812303 |
| Zhotovitel: | | IČ: | 25855581 |
| | JANKOSTAV s.r.o. | DIČ: | CZ25855581 |
| Projektant: | | IČ: | 76188094 |
| | archiTECHNIK, Hauerova 717/5, 746 01 Opava | DIČ: | CZ8212085420 |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Ing. Petr Foltas | DIČ: | |

Poznámka:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | | 674 139,42 |
| Ostatní náklady | | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | | **674 139,42** |
| DPH základní | 21,00% | ze | 674 139,42 | | 141 569,28 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | | **815 708,70** |

**Projektant**

archi TECHNIK
Ing. Adam Kaštovský
architecture · landscape · design
Hauerova 717/5, 746 01 Opava
IČO: 76188
DIČ: CZ8212085

Datum a podpis: 25.8.2017 Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

Datum a podpis: 25.8.2017 Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

| | |
|---|---|
| Stavba: | Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O. |
| **Objekt:** | **SO 301 - Kanalizace** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Branka u Opavy | Datum: | 22. 6. 2017 |
| Objednatel: | Obec Branka u Opavy | Projektant: | archiTECHNIK, Hauerova 717/5, |
| Zhotovitel: | JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Petr Foltas |

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **674 139,42** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 662 933,82 |
| 1 - Zemní práce | 198 373,80 |
| 2 - Zakládání | 19 048,05 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 0,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 12 359,76 |
| 5 - Komunikace pozemní | 17 096,00 |
| 8 - Trubní vedení | 403 076,67 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 550,00 |
| 997 - Přesun sutě | 352,04 |
| 998 - Přesun hmot | 12 077,50 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 2 008,44 |
| 713 - Izolace tepelné | 2 008,44 |
| M - Práce a dodávky M | 9 197,16 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 9 197,16 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **674 139,42** |

# ROZPOČET

Stavba: Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O.

**Objekt:** **SO 301 - Kanalizace**

Místo: Branka u Opavy | Datum: 22. 6. 2017

Objednatel: Obec Branka u Opavy | Projektant: archiTECHNIK, Hauerova 717/5,
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: Ing. Petr Foltas

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **674 139,42** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 662 933,82 |
| 1 - Zemní práce | | | | | | | 198 373,80 |
| 1 | K | 113107042 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí | m2 | 12,00000 | 238,00 | 2 856,00 |
| 2 | K | 113108442 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem | m2 | 12,00000 | 29,00 | 348,00 |
| 3 | K | 119002411 | Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu zřízení | m2 | 28,00000 | 337,00 | 9 436,00 |
| 4 | K | 119002412 | Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění | m2 | 28,00000 | 164,00 | 4 592,00 |
| 5 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 31,46200 | 460,00 | 14 472,52 |
| 6 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 145,07000 | 230,00 | 33 366,10 |
| 7 | K | 132232201 | Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překopech inž sítí | m3 | 33,02300 | 650,00 | 21 464,95 |
| 8 | K | 133202011 | Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 10,00000 | 816,00 | 8 160,00 |
| 9 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 283,68000 | 75,00 | 21 276,00 |
| 10 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 283,68000 | 15,00 | 4 255,20 |
| 11 | K | 162701101 | Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 197,12800 | 158,00 | 31 146,22 |
| 12 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 106,40000 | 77,00 | 8 192,80 |
| 13 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 95,72800 | 90,00 | 8 615,52 |
| 14 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 95,72800 | 181,00 | 17 326,77 |
| *15* | *M* | *583373* | *štěrkopísek frakce netříděná zásyp* | *t* | *45,94900* | *280,00* | *12 865,72* |
| 2 - Zakládání | | | | | | | 19 048,05 |
| 16 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 16,04600 | 720,00 | 11 553,12 |
| 17 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 4,17600 | 720,00 | 3 006,72 |
| 18 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 83,51000 | 45,50 | 3 799,71 |
| 19 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 14,93500 | 46,10 | 688,50 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 0,00 |
| 20 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 0,00000 | 50,00 | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | 12 359,76 |
| 21 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 15,73700 | 720,00 | 11 330,64 |
| 22 | K | 452311121 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0,25600 | 2 510,00 | 642,56 |
| 23 | K | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 1,28000 | 302,00 | 386,56 |
| | | 5 - Komunikace pozemní | | | | | 17 096,00 |
| 24 | K | 566901161 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm | m2 | 12,00000 | 667,00 | 8 004,00 |
| 25 | K | 5723 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 původní dlažbou betonovou | m2 | 5,00000 | 400,00 | 2 000,00 |
| 26 | K | 572340112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm | m2 | 12,00000 | 591,00 | 7 092,00 |
| | | 8 - Trubní vedení | | | | | 403 076,67 |
| 27 | K | 831442921 | Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20% DN600 | m | 2,00000 | 853,00 | 1 706,00 |
| 28 | K | 87131 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 | kpl | 5,00000 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 29 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 | m | 77,01000 | 317,00 | 24 412,17 |
| 30 | K | 871355211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200 | m | 4,90000 | 413,00 | 2 023,70 |
| 31 | K | 871360420 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250 | m | 115,50000 | 145,00 | 16 747,50 |
| *32* | *M* | *UP644500W* | *trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 250x5000 mm SN10* | *ks* | *20,00000* | *3 706,00* | *74 120,00* |
| *33* | *M* | *UP644200W* | *trubka kanalizační plastová ULTRA-RIB 2 PP potrubí 250x2000 mm SN10* | *ks* | *7,75000* | *1 051,00* | *8 145,25* |
| *34* | *M* | *UF514000W* | *kroužek těsnicí ULTRA-RIB UR2 250* | *ks* | *36,00000* | *156,60* | *5 637,60* |
| 35 | K | 877265271 | Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100 | kus | 7,00000 | 148,00 | 1 036,00 |
| *36* | *M* | *283411100* | *lapače střešních splavenin geiger s klapkou + inspekční poklop* | *kus* | *7,00000* | *137,80* | *964,60* |
| 37 | K | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 | kus | 31,00000 | 176,00 | 5 456,00 |
| *38* | *M* | *UF279300W* | *odbočka přípojná kanalizace plastové ULTRA-RIB UR2 PP 300/160* | *ks* | *7,00000* | *1 215,00* | *8 505,00* |
| *39* | *M* | *286113610* | *koleno kanalizace plastové KGB 150x45°* | *kus* | *12,00000* | *57,00* | *684,00* |
| *40* | *M* | *286113630* | *koleno kanalizace plastové KGB 150x87°* | *kus* | *12,00000* | *70,10* | *841,20* |
| 41 | K | 877315221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150 | kus | 6,00000 | 297,00 | 1 782,00 |
| *42* | *M* | *286114280* | *odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/125/87°* | *kus* | *6,00000* | *108,10* | *648,60* |
| 43 | K | 877360420 | Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 250 | kus | 8,00000 | 432,00 | 3 456,00 |
| *44* | *M* | *UF364200W* | *odbočka kanalizační plastová s hrdlem ULTRA-RIB UR2 PP 250/150/45°* | *ks* | *7,00000* | *1 066,00* | *7 462,00* |
| *45* | *M* | *UF192000W* | *přechodový kus kanalizace plastové ULTRA-RIB UR2 PP (čep)/KG (hrdlo) 150* | *ks* | *7,00000* | *730,00* | *5 110,00* |
| *46* | *M* | *UF279250W* | *odbočka přípojná kanalizace plastové ULTRA-RIB UR2 PP 250/160* | *ks* | *1,00000* | *1 560,00* | *1 560,00* |
| 47 | K | 89235 | Kontrola kanalizačního potrubí videokamerou vč. digitálního záznamu na CD a tištěného protokolu | m | 115,50000 | 90,00 | 10 395,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | K | 89235 | Kontrola kanalizačního potrubí videokamerou vč. digitálního záznamu na CD a tištěného protokolu | m | 115,00000 | 90,00 | 10 350,00 |
| 49 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 77,00000 | 18,00 | 1 386,00 |
| 50 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2,00000 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 51 | K | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 115,50000 | 24,40 | 2 818,20 |
| 52 | K | 894411151 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 35/45 | kus | 1,00000 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| *53* | *M* | *592241800* | *dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 130x115x15 cm* | *kus* | *1,00000* | *5 464,00* | *5 464,00* |
| *54* | *M* | *592243060* | *skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm* | *kus* | *1,00000* | *1 080,00* | *1 080,00* |
| *55* | *M* | *592243050* | *skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm* | *kus* | *1,00000* | *754,00* | *754,00* |
| *56* | *M* | *592243120* | *konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm* | *kus* | *1,00000* | *1 399,00* | *1 399,00* |
| *57* | *M* | *592243480* | *těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000* | *kus* | *3,00000* | *174,00* | *522,00* |
| 58 | K | 894812421 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/250 šachtové dno průtočné 15°, 30°, 45°, 90° | kus | 2,00000 | 10 900,00 | 21 800,00 |
| *59* | *M* | *286614900* | *roura šachtová korugovaná TEGRA 1000 NG, 1000/1200* | *kus* | *2,00000* | *3 279,00* | *6 558,00* |
| *60* | *M* | *286614930* | *konus přechodový TEGRA 1000 NG 1000/600* | *kus* | *2,00000* | *1 157,00* | *2 314,00* |
| *61* | *M* | *286619800* | *těsnění TEGRA 1000, 1100 mm* | *kus* | *4,00000* | *569,00* | *2 276,00* |
| *62* | *M* | *286619790* | *těsnění TEGRA 1000, 640 mm* | *kus* | *2,00000* | *468,30* | *936,60* |
| *63* | *M* | *286619320* | *poklop plastový TEGRA 600 A15* | *kus* | *3,00000* | *1 757,00* | *5 271,00* |
| 64 | K | 894812439 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže | kus | 2,00000 | 112,00 | 224,00 |
| 65 | K | 899311111 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg | kus | 3,00000 | 263,00 | 789,00 |
| 66 | K | 899311113 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 1,00000 | 410,00 | 410,00 |
| *67* | *M* | *592246610* | *poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním* | *kus* | *1,00000* | *2 748,00* | *2 748,00* |
| 68 | K | 894812201 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné | kus | 7,00000 | 2 990,00 | 20 930,00 |
| 69 | K | 894812231 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm | kus | 7,00000 | 1 580,00 | 11 060,00 |
| 70 | K | 894812249 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury | kus | 7,00000 | 66,90 | 468,30 |
| 71 | K | 894812251 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 7 t | kus | 1,00000 | 3 610,00 | 3 610,00 |
| 72 | K | 894812258 | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový s plastovým konusem pro zatížení nad 1,5 t | kus | 6,00000 | 1 900,00 | 11 400,00 |
| 73 | K | 894812321 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné | kus | 2,00000 | 6 350,00 | 12 700,00 |
| *74* | *M* | *IF261500W* | *SPOJKA "IN SITU" 160* | *ks* | *3,00000* | *284,30* | *852,90* |
| *75* | *M* | *IF261000W* | *SPOJKA "IN SITU" 110* | *ks* | *3,00000* | *175,60* | *526,80* |
| 76 | K | 894812332 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm | kus | 2,00000 | 3 740,00 | 7 480,00 |
| 77 | K | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | kus | 2,00000 | 89,10 | 178,20 |
| 78 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 1,00000 | 136,00 | 136,00 |
| 79 | K | 899311113 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg | kus | 1,00000 | 410,00 | 410,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *80* | *M* | *286619410* | *adaptér teleskopický TEGRA 600 D400 vč.těsnění* | *kus* | *1,00000* | *2 107,00* | *2 107,00* |
| *81* | *M* | *592246610* | *poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním* | *kus* | *1,00000* | *2 748,00* | *2 748,00* |
| 82 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 4,00000 | 1 630,00 | 6 520,00 |
| 83 | K | 89481315 | Osazení uliční vpusti D315 mm | kus | 3,00000 | 1 200,00 | 3 600,00 |
| *84* | *M* | *IP359100W* | *SILNIČ.VPUSŤ BEZ SIFONU O315/150 (vč. dna)* | *ks* | *3,00000* | *3 200,00* | *9 600,00* |
| *85* | *M* | *RF000800W* | *KALOVÝ KOŠ OCEL PRO SILNIČNÍ VPUSŤ 425 vč. Madla* | *ks* | *3,00000* | *351,20* | *1 053,60* |
| *86* | *M* | *IF243000W* | *TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY O315, DO TELESKOPU, KE SPOJCE Š.ROURY* | *ks* | *3,00000* | *226,30* | *678,90* |
| *87* | *M* | *IF318310W* | *TELESKOPICKÁ ROURA 315/375 (bez.těsnění)* | *ks* | *3,00000* | *226,30* | *678,90* |
| *88* | *M* | *IF203000W* | *LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/40T-OBDÉLNÍK DO TELESKOPU* | *ks* | *3,00000* | *1 249,00* | *3 747,00* |
| *89* | *M* | *IF303000W* | *KALOVÝ KOŠ PRO O315* | *ks* | *3,00000* | *351,20* | *1 053,60* |
| 90 | K | 89481425 | Osazení uliční vpusti D425 mm | kus | 2,00000 | 1 200,00 | 2 400,00 |
| *91* | *M* | *IP459100W* | *SILNIČ.VPUSŤ BEZ SIFONU 425/150 (vč. dna)* | *ks* | *2,00000* | *3 400,00* | *6 800,00* |
| *92* | *M* | *RF000800W* | *KALOVÝ KOŠ OCEL PRO SILNIČNÍ VPUSŤ 425 vč. Madla* | *ks* | *2,00000* | *351,20* | *702,40* |
| *93* | *M* | *RF001100W* | *TELESKOP. ROURA 425/375 (vč.těsnění)* | *ks* | *2,00000* | *530,70* | *1 061,40* |
| *94* | *M* | *RF000370W* | *LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 425/40T ČTVEREC* | *ks* | *2,00000* | *4 762,00* | *9 524,00* |
| 95 | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 2,00000 | 937,00 | 1 874,00 |
| 96 | K | 89943 | Kompletní provedení napojení plast. řadu na stávající kanalizaci betonovou - předpoklad DN 600, | kpl | 1,00000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 97 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 0,05000 | 6 530,00 | 326,50 |
| *98* | *M* | *597133* | *Univerzální sedlové těsnění* | *kus* | *1,01500* | *450,00* | *456,75* |
| | | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | 550,00 |
| 99 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 100,00000 | 5,50 | 550,00 |
| | | 997 - Přesun sutě | | | | | 352,04 |
| 100 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 4,18600 | 39,10 | 163,67 |
| 101 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 20,93000 | 9,00 | 188,37 |
| | | 998 - Přesun hmot | | | | | 12 077,50 |
| 102 | K | 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | t | 5,57000 | 293,00 | 1 632,01 |
| 103 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 6,85400 | 823,00 | 5 640,84 |
| 104 | K | 998276124 | Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m | t | 6,85400 | 701,00 | 4 804,65 |
| | | PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | 2 008,44 |
| | | 713 - Izolace tepelné | | | | | 2 008,44 |
| 105 | K | 713471111 | Montáž tepelné izolace potrubí pásy s Fe pletivem v plechovém pouzdře s patentními uzávěry | m2 | 0,03700 | 493,00 | 18,24 |
| *106* | *M* | *631431540* | *pouzdro potrubní izolační NOBASIL KPS 041 AluR (Klima Pipe Section) 49/50 mm* | *m* | *18,60000* | *107,00* | *1 990,20* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M - Práce a dodávky M** | | | | | | | **9 197,16** |
| **46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích** | | | | | | | **9 197,16** |
| 107 | K | 460400071 | Pažení příložné plné výkopů jam hloubky do 4 m | m2 | 30,00000 | 83,30 | 2 499,00 |
| 108 | K | 460400171 | Odstranění pažení příložného výkopů jam hloubky do 4 m | m2 | 30,00000 | 26,60 | 798,00 |
| 109 | K | 460520166 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 172 mm uložených do rýhy | m | 19,20000 | 52,30 | 1 004,16 |
| *110* | *M* | *SP413300W* | *trubka kanalizační plastová KGEM-200x3000 mm SN4* | *ks* | *19,20000* | *255,00* | *4 896,00* |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O.

**Objekt:** **SO 401 - Veřejné osvětlení**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Branka u Opavy Datum: 22. 6. 2017

Objednatel: IČ: 47812303
Obec Branka u Opavy DIČ: CZ47812303

Zhotovitel: IČ: 25855581
JANKOSTAV s.r.o. DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ: 76188094
archiTECHNIK, Hauerova 717/5, 746 01 Opava DIČ: CZ8212085420

Zpracovatel: IČ:
Ing. Petr Foltas DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 191 374,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **191 374,00** |
| DPH základní | 21,00% | ze | 191 374,00 | 40 188,54 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **231 562,54** |

**Projektant**

archi TECHNIK
Ing. Adam Kaštovský
architecture • landscape • design
Hauerova 717/5 746 01 Opava
IČO 76188094
DIČ CZ8212085420

Datum a podpis: 25.8.2017 Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

Datum a podpis: 25.8.2017 Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

| | |
|---|---|
| Stavba: | Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O. |
| **Objekt:** | **SO 401 - Veřejné osvětlení** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Branka u Opavy | Datum: | 22. 6. 2017 |
| Objednatel: | Obec Branka u Opavy | Projektant: | archiTECHNIK, Hauerova 717/5, |
| Zhotovitel: | JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Petr Foltas |

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **191 374,00** |
| M - Práce a dodávky M | 169 224,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 75 657,00 |
| 21-M.1 - Elektromontáže Materiál | 93 567,00 |
| OST - Ostatní | 22 150,00 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **191 374,00** |

# ROZPOČET

Stavba: Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O.

**Objekt:** **SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo: Branka u Opavy
Datum: 22. 6. 2017

Objednatel: Obec Branka u Opavy
Projektant: archiTECHNIK, Hauerova 717/5,
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Petr Foltas

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Náklady z rozpočtu 191 374,00

### M - Práce a dodávky M 169 224,00

#### 21-M - Elektromontáže 75 657,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 1. | CYKY-J 3x1,5 (stožár) | m | 33,00000 | 14,00 | 462,00 |
| 2 | M | 2. | CYKY-J 4x16 (v zemi) | m | 120,00000 | 20,00 | 2 400,00 |
| 3 | M | 3. | Ukončení vodiču do 2,5mm (stožár) | ks | 30,00000 | 7,00 | 210,00 |
| 4 | M | 4. | Ukončení vodiču do 16mm (stožár) | ks | 40,00000 | 18,00 | 720,00 |
| 5 | M | 5. | Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) | m | 120,00000 | 7,00 | 840,00 |
| 6 | M | 6. | Vodič FeZn prům. 10mm bez podpěr (m) | m | 120,00000 | 28,00 | 3 360,00 |
| 7 | M | 7. | Kabelový prostup z PVC roury do 10,5cm (položení chráničky) | m | 120,00000 | 16,00 | 1 920,00 |
| 8 | M | 8. | Svorka připojovací SP | ks | 5,00000 | 40,00 | 200,00 |
| 9 | M | 9. | Svorka křížová SK1 (kulatina - kulatina) 60x60 mm s destičkou | ks | 5,00000 | 40,00 | 200,00 |
| 10 | M | 10. | Nátěr uzemnění na povrchu 1x vč. žlut./zel. pásku | ks | 5,00000 | 140,00 | 700,00 |
| 11 | M | 11. | Stožár ocelový do délky 12m | ks | 4,00000 | 720,00 | 2 880,00 |
| 12 | M | 12. | Výložník ocelový 1-rám. do hmot. 35kg | ks | 5,00000 | 350,00 | 1 750,00 |
| 13 | M | 13. | Výbojkové svítidlo 70-150W (parkové) | ks | 5,00000 | 250,00 | 1 250,00 |
| 14 | M | 14. | Elektovýzbroj 1 okruh (osazení a zapojení) | ks | 5,00000 | 200,00 | 1 000,00 |
| 15 | M | 15. | Pouzdrový základ pro sadový stožár VO | ks | 4,00000 | 1 100,00 | 4 400,00 |
| 16 | M | 16. | Ruční výkop jámy tř.4 pro sadové stožáry 6m | ks | 4,00000 | 600,00 | 2 400,00 |
| 17 | M | 17. | Vytyčení kabelové trasy | km | 0,12000 | 33 000,00 | 3 960,00 |
| 18 | M | 18. | Kabelová rýha 35x80cm tř.3 | m | 120,00000 | 140,00 | 16 800,00 |
| 19 | M | 19. | Zához kabelové rýhy 35x80cm tř.3 | m | 120,00000 | 30,00 | 3 600,00 |
| 20 | M | 20. | Provizorní úprava terénu zemina tř.3 (m2) | m2 | 60,00000 | 26,00 | 1 560,00 |
| 21 | M | 21. | Hutnění zeminy do vrstvy 20cm (m2) | m2 | 60,00000 | 50,00 | 3 000,00 |
| 22 | M | 22. | Odvoz zeminy v kontejnérech (5-7m3) | ks | 1,00000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 23 | M | 23. | Průchod zdí - beton tl. 15cm (stáv. stožár VO) | ks | 1,00000 | 950,00 | 950,00 |
| 24 | M | 24. | Pojistková skříň VO, typ SP100/PSP1P | ks | 1,00000 | 585,00 | 585,00 |
| 25 | M | 25. | Proudové svorky fy ENSTO (pro AlFe 25 mm2) | ks | 4,00000 | 175,00 | 700,00 |
| 26 | M | 26. | Omezovače přepětí ASA 440 | ks | 3,00000 | 270,00 | 810,00 |
| 27 | K | 723150371 | Chránička D 108x4 mm | m | 15,00000 | 900,00 | 13 500,00 |

#### 21-M.1 - Elektromontáže Materiál 93 567,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | M | M1 | CYKY-J 3x1,5 (rozvod ve stožáru) | m | 33,00000 | 10,00 | 330,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | M | M2 | CYKY-J 4x16 - VO (rozvod v zemi) | m | 120,00000 | 120,00 | 14 400,00 |
| 30 | M | M3 | Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) | m | 120,00000 | 3,00 | 360,00 |
| 31 | M | M4 | Drát FeZn prům.10mm, 0,6kg/m, (kg) | kg | 121,00000 | 27,00 | 3 267,00 |
| 32 | M | M5 | Trubka celoplastová tuhá KOPOFLEX prům. 50/41mm | m | 120,00000 | 12,00 | 1 440,00 |
| 33 | M | M6 | Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10 | ks | 5,00000 | 24,00 | 120,00 |
| 34 | M | M7 | Svorka křížová SK1 (kulatina - kulatina) 60x60 mm s destičkou, nerez V4A, Rd 8-10/Rd 8-10 | ks | 5,00000 | 36,00 | 180,00 |
| 35 | M | M8 | Stožár K4, zárový zinek, jedná se o bezpaticový třístupňový sadový stožár, celkové délky 4,8m, pro zapuštění do země s hloubkou vetknutí 0,8m | ks | 4,00000 | 2 400,00 | 9 600,00 |
| 36 | M | M91 | Uliční LED svítidlo 1x75W s 32 ks LED diodami s proudem 750 mA. Každá LED je vybavena speciální optikou, která zaručí optimální křivku svítivosti svítidla pro řešenou oblast. | ks | 5,00000 | 7 200,00 | 36 000,00 |
| 37 | M | M10 | Výložník sadového stožáru, typ SK1 - 750, prům. 60mm | ks | 5,00000 | 660,00 | 3 300,00 |
| 38 | M | M12 | Stožárová výzbroj 1poj. z Cu, IP54 + poj. 6A | ks | 4,00000 | 500,00 | 2 000,00 |
| 39 | M | M13 | Betonová směs (m3) | m3 | 4,00000 | 2 700,00 | 10 800,00 |
| 40 | M | M14 | PVC roura 250/1000 | ks | 4,00000 | 950,00 | 3 800,00 |
| 41 | M | M15 | Pojistková skříň VO, typ SP100/PSP1P, výr. DCK Holoubkov (3x PN00 16AgC) | ks | 1,00000 | 950,00 | 950,00 |
| 42 | M | M16 | Proudové svorky fy ENSTO (pro AlFe 25 mm2) | ks | 4,00000 | 80,00 | 320,00 |
| 43 | M | M17 | Omezovače přepětí ASA 440 - 10 BO+E1+N na vodič AES 16-120 mm2 | ks | 3,00000 | 400,00 | 1 200,00 |
| 44 | M | M18 | Aktivace konstantního světelného toku + systému regulace ve svítidlech LED | ks | 5,00000 | 1 100,00 | 5 500,00 |

## OST - Ostatní 22 150,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | M | M001 | Mimostaveništní doprava z ceny materiálu | kpl | 1,00000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 46 | M | M002 | Podružný materiál | kpl | 1,00000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 47 | M | M003 | Revize elektro včetně revizní zprávy | h | 4,00000 | 2 200,00 | 8 800,00 |
| 48 | M | M004 | Geodetické zaměření kabelů a stožárů VO | h | 6,00000 | 800,00 | 4 800,00 |
| 49 | M | M005 | Vytýčení stáv inž. sítí | h | 4,00000 | 900,00 | 3 600,00 |
| 50 | M | M006 | Provoz plošiny (montáž svítidel VO) | h | 4,00000 | 650,00 | 2 600,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O.

**Objekt:** **SO 800 - Sadové úpravy**

JKSO: CC-CZ:

Místo: Branka u Opavy Datum: 22. 6. 2017

Objednatel: IČ: 47812303

Obec Branka u Opavy DIČ: CZ47812303

Zhotovitel: IČ: 25855581

JANKOSTAV s.r.o. DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ: 76188094

archiTECHNIK, Hauerova 717/5, 746 01 Opava DIČ: CZ8212085420

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Foltas DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 63 048,56 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **63 048,56** |
| DPH základní | 21,00% | ze | 63 048,56 | 13 240,20 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **76 288,76** |

**Projektant**

archi TECHNIK Ing. Adam K. architecture • landscape Hauerova 717/5, 746 01 Opava IČO 76188094 DIČ CZ8212085420

Datum a podpis: 25.8.2017 Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

Datum a podpis: 25.8.2017 Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

| | |
|---|---|
| Stavba: | Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O. |
| **Objekt:** | **SO 800 - Sadové úpravy** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Branka u Opavy | Datum: | 22. 6. 2017 |
| Objednatel: | Obec Branka u Opavy | Projektant: | archiTECHNIK, Hauerova 717/5, |
| Zhotovitel: | JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Petr Foltas |

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **63 048,56** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 63 048,56 |
| 1 - Zemní práce | 42 631,46 |
| 18.1 - Zemní práce | 20 417,10 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **63 048,56** |

# ROZPOČET

Stavba: Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O.

**Objekt:** **SO 800 - Sadové úpravy**

Místo: Branka u Opavy | Datum: 22. 6. 2017

Objednatel: Obec Branka u Opavy | Projektant: archiTECHNIK, Hauerova 717/5,
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: Ing. Petr Foltas

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **63 048,56** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 63 048,56 |
| 1 - Zemní práce | | | | | | | 42 631,46 |
| 1 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 24,87800 | 150,00 | 3 731,70 |
| 2 | K | 162601101 | Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 9,61800 | 320,00 | 3 077,76 |
| *3* | *M* | *103641010* | *zemina pro terénní úpravy - ornice* | *t* | *17,31200* | *650,00* | *11 252,80* |
| 4 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 34,49600 | 75,00 | 2 587,20 |
| 5 | K | 180404111 | Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice | m2 | 431,20000 | 29,00 | 12 504,80 |
| *6* | *M* | *005724400* | *osivo směs travní hřištní* | *kg* | *15,00000* | *100,00* | *1 500,00* |
| 7 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 301,84000 | 5,00 | 1 509,20 |
| 8 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 431,20000 | 15,00 | 6 468,00 |
| 18.1 - Zemní práce | | | | | | | 20 417,10 |
| 9 | K | 183111214 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 66,00000 | 25,00 | 1 650,00 |
| *10* | *M* | *PK-1* | *Spiraea japonica 'Anthony Waterer', vel. 40-60 cm,, kontej.* | *kus* | *66,00000* | *80,00* | *5 280,00* |
| 11 | K | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 431,20000 | 5,00 | 2 156,00 |
| 12 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 431,20000 | 2,00 | 862,40 |
| 13 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 431,20000 | 1,00 | 431,20 |
| 14 | K | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 66,00000 | 25,00 | 1 650,00 |
| *15* | *M* | *103211000* | *zahradní substrát pro výsadbu VL* | *m3* | *1,46000* | *1 500,00* | *2 190,00* |
| 16 | K | 184801133 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách ve svahu do 1:1 | m2 | 14,90000 | 50,00 | 745,00 |
| 17 | K | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 14,90000 | 50,00 | 745,00 |
| *18* | *M* | *103911000* | *kůra mulčovací VL* | *m3* | *1,49000* | *1 000,00* | *1 490,00* |
| 19 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 5,16000 | 300,00 | 1 548,00 |
| 20 | K | 184816111 | Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici | kus | 66,00000 | 2,00 | 132,00 |
| *21* | *M* | *251911550* | *hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)* | *kg* | *1,25000* | *30,00* | *37,50* |
| 22 | K | D-1 | doprava dřevin na stavbu | kpl. | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | |
|---|---|
| Stavba: | Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O. |
| **Objekt:** | **SO 1000 - Ostatní náklady** |

JKSO: CC-CZ:
Místo: Branka u Opavy Datum: 22. 6. 2017

Objednatel:
Obec Branka u Opavy IČ: 47812303 DIČ: CZ47812303

Zhotovitel:
JANKOSTAV s.r.o. IČ: 25855581 DIČ: CZ25855581

Projektant:
archiTECHNIK, Hauerova 717/5, 746 01 Opava IČ: 76188094 DIČ: CZ8212085420

Zpracovatel:
Ing. Petr Foltas IČ: DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 53 500,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **53 500,00** |
| DPH základní | 21,00% | ze | 53 500,00 | 11 235,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **64 735,00** |

**Projektant**

archi TECHNIK
Ing. Adam Kaštovský
architecture - landscape - design
Hauerova 717/5, 746 01 Opava
IČO: 76188094
DIČ: CZ8212085420

Datum a podpis: 25.8.2017 Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

Datum a podpis: 25.8.2017 Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

| | |
|---|---|
| Stavba: | Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O. |
| **Objekt:** | **SO 1000 - Ostatní náklady** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Branka u Opavy | Datum: | 22. 6. 2017 |
| Objednatel: | Obec Branka u Opavy | Projektant: | archiTECHNIK, Hauerova 717/5, |
| Zhotovitel: | JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Petr Foltas |

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **53 500,00** |
| OST - Ostatní | 53 500,00 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **53 500,00** |

# ROZPOČET

Stavba: Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O.

## Objekt: SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Branka u Opavy
Datum: 22. 6. 2017

Objednatel: Obec Branka u Opavy
Projektant: archiTECHNIK, Hauerova 717/5,
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Petr Foltas

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Náklady z rozpočtu 53 500,00

### OST - Ostatní 53 500,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | 10000 | Dokumentace realizační stavby | ks | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2 | K | 10001 | Dokumentace DIO | ks | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3 | K | 10002 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 4 | K | 10003 | Vytýčení stávajících sítí | ks | 4,00000 | 3 500,00 | 14 000,00 |
| 5 | K | 10004 | Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem | ks | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6 | K | 10005 | Geodetické práce | ks | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 7 | K | 10006 | Geodetické zaměření stavby | ks | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 8 | K | 100061 | Geodetické zaměření stavby | ks | 6,00000 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 9 | K | 10007 | Průkazné a kontrolní zkoušky | ks | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 10 | K | 10007 | Průkazné a kontrolní zkoušky | ks | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 11 | K | 10008 | Fotodokumentace stavby | ks | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | |
|---|---|
| Stavba: | Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O. |
| **Objekt:** | **SO 1010 - VRN** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| JKSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Branka u Opavy | Datum: | 22. 6. 2017 |
| Objednatel: | | IČ: | 47812303 |
| | Obec Branka u Opavy | DIČ: | CZ47812303 |
| Zhotovitel: | | IČ: | 25855581 |
| | JANKOSTAV s.r.o. | DIČ: | CZ25855581 |
| Projektant: | | IČ: | 76188094 |
| | archiTECHNIK, Hauerova 717/5, 746 01 Opava | DIČ: | CZ8212085420 |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | Ing. Petr Foltas | DIČ: | |

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 10 500,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **10 500,00** |
| DPH základní | 21,00% | ze | 10 500,00 | 2 205,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **12 705,00** |

**Projektant**

Ing. Adam Kaštovský
architecture • landscape • design
archi TECHNIK
Hauerova 717/5, 746 01 Opava
IČO: 76188094
DIČ: CZ8212085420

Datum a podpis: 25.8.2017 Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

Datum a podpis: 25.8.2017 Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

| | |
|---|---|
| Stavba: | Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O. |
| **Objekt:** | **SO 1010 - VRN** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Branka u Opavy | Datum: | 22. 6. 2017 |
| Objednatel: | Obec Branka u Opavy | Projektant: | archiTECHNIK, Hauerova 717/5, |
| Zhotovitel: | JANKOSTAV s.r.o. | Zpracovatel: | Ing. Petr Foltas |

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **10 500,00** |
| OST - Ostatní | 2 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 8 500,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 7 000,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 1 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 500,00 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **10 500,00** |

# ROZPOČET

Stavba: Rozšíření a úpravy komunikace k řadovým RD na ul. Cihelní, přeložka a rekonstrukce kanalizace, prodloužení V.O.

**Objekt:** **SO 1010 - VRN**

Místo: Branka u Opavy Datum: 22. 6. 2017

Objednatel: Obec Branka u Opavy Projektant: archiTECHNIK, Hauerova 717/5,
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: Ing. Petr Foltas

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **10 500,00** |
| OST - Ostatní | | | | | | | 2 000,00 |
| 1 | K | 10008 | Fotodokumentace stavby | soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| 2 | K | ON-06 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | K | ON-08 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| 4 | K | ON-09 | Inženýrská činnost zhotovitele | soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 8 500,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | | | | | | | 7 000,00 |
| 5 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7 | K | 034203000 | Oplocení staveniště | kpl | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 8 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | | | | | | | 1 000,00 |
| 9 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | kpl | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | | | | | | | 500,00 |
| 10 | K | 075002000 | Ochranná pásma | kpl | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |