

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výstavba parkovacích ploch v obci Branka u Opavy - VCP a MCP	JKSO	
Název objektu	01-Zpevněné plochy a odvodnění-VCP	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
C583/3725		24.09.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2	Montáž	89 660,48	9 Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0	15 Územní vlivy	0,00%	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0	16 Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00%	0,00	
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	89 660,48	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22				89 660,00
Objednatel				24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
				25 DPH 21,00 % z 89 660,00				18 828,60
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				108 488,60
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty				
Zhotovitel				27 Dodávky zadavatele				0,00
				28 Klouzavá doložka				0,00
				29 Zvýhodnění + -				0,00

Razítko
OBEC BRANKA U OPAVY
 Bezručovo nábřeží 54
 747 41 Branka u Opavy
 IČ: 47812303

Razítko

 V Ulici 3
 Suché Lazce č.p. 284
 747 95 Opava
 IČ: 6077 7346 DIČ: CZ60777346

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba parkovacích ploch v obci Branka u Opavy - VCP a MCP

Objekt: 01-Zpevněné plochy a odvodnění-VCP

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 24.9.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemní práce	0,00	597,32	597,32	0,000	0,000
5	Komunikace	0,00	35 407,46	35 407,46	0,045	0,000
8	Trubní vedení	0,00	17 670,00	17 670,00	0,421	0,000
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00	27 253,40	27 253,40	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	8 732,30	8 732,30	0,000	0,000
0	Vedlejší a ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>89 660,48</u>	<u>89 660,48</u>	<u>0,466</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Výstavba parkovacích ploch v obci Branka u Opavy - VCP a MCP

Objekt: 01-Zpevněné plochy a odvodnění-VCP

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 24.9.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zemní práce										
1	R	122 10-0010.RA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 5 km, uložení	m3	1,120	280,00	0,00	313,60	313,60	0,000
2	R	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	1,120	160,00	0,00	179,20	179,20	0,000
3	R	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	3,350	31,20	0,00	104,52	104,52	0,000
5 Komunikace										
4	R	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	45,410	97,80	0,00	4 441,10	4 441,10	0,000
5	R	596 10-0041.RA	Chodník z dlažby betonové podklad šterkopiesek 50 mm	m2	45,410	480,00	0,00	21 796,80	21 796,80	0,000
6	R	592-45115.1	Dlažba HOLLAND SLP 20x10x6 cm červená	m2	5,420	766,00	0,00	4 151,72	4 151,72	0,000
7	R	591 24-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	4,270	432,00	0,00	1 844,64	1 844,64	0,000
8	R	583-80120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	4,280	559,00	0,00	2 392,52	2 392,52	0,000
9	014	622125101-	Spárování dilatačního dvouřádku cementovou maltou	m2	4,740	110,00	0,00	521,40	521,40	0,033
10	011	622121101-	Zatření spár dilatačního dvouřádku	m2	4,740	54,70	0,00	259,28	259,28	0,011
8 Trubní vedení										
11	R	831 35-0111.RA	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 100 rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	15,000	1 080,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,000
							0,00	17 670,00	17 670,00	0,421

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	221	89933111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 470,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,421
		91	Doplňující práce na komunikaci				0,00	27 253,40	27 253,40	0,000
		917								
13	R	86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	20,000	207,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,000
14	R	592-17460	Obrubník silniční dvourstvový ABO 2-15 100x15x25cm	kus	14,000	120,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,000
15	R	592-17422	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200	kus	6,000	91,00	0,00	546,00	546,00	0,000
16	R	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	28,200	137,00	0,00	3 863,40	3 863,40	0,000
17	R	577 14-1112.R00	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO 16+, do 3 m, tl.5 cm	m2	28,200	350,00	0,00	9 870,00	9 870,00	0,000
18	R	979 99-0112.R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	5,110	1 400,00	0,00	7 154,00	7 154,00	0,000
		99	Staveništní přesun hmot				0,00	8 732,30	8 732,30	0,000
		998								
19	R	22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	92,310	50,00	0,00	4 615,50	4 615,50	0,000
20	R	998 22-3095.R00	Přesun hmot, komunik. dlažďené, přípl. dalších 5km 10 km	t	184,610	22,30	0,00	4 116,80	4 116,80	0,000
		0	Vedlejší a ostatní činnosti				0,00	0,00	0,00	0,000
		004								
21	R	11-1020R AK	Vypracování projektové dokumentace (Realizační dokumentace)-dle	Soubor	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
22	001	100001-1	hutnicí ukoušky	ks	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
			<u>Celkem</u>				<u>0,00</u>	<u>89 660,48</u>	<u>89 660,48</u>	<u>0,466</u>

