ke sml 10/2025 Brq

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 3. 2025

(dále jen „dodatek")

I.
Smluvní strany

1. **Obec Branka u Opavy**

sídlem:	747 41 Bezručovo nábřeží 54
zastoupena:	PhDr. Michael Rataj, Ph.D., MBA - starosta
IČ:	47812303
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**")

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem:	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice
	Oblast Ostrava – Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupena:	Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)
	Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. Přípravy a kalkulací (na základě pověření)
IČO:	48035599
DIČ:	CZ48035599

bankovní spojení: ČSOB a. s.

číslo účtu: 212269343/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C, vložka 8032

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. L[illegible]Š[illegible] Ing. T[illegible]Š[illegible] tel.: +420[illegible]

(dále jen „**zhotovitel**")

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2025 Smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva"), jejímž předmětem je realizace stavby „Oprava místní komunikace na ulici Pod Lesem v obci Branka u Opavy" (dále jen „stavba" či „dílo").

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je v době uzavírání smlouvy předvídat a jsou nezbytně nutné ke kvalitnímu dokončení díla (dále jen „vícepráce").

3. Vícepráce jsou vyvolány aktualizací projektové dokumentace a stanovením trvalé úpravy provozu, na základě které vznikl nový položkový rozpočet trvalého dopravního značení.

Součástí VCP jsou tři druhy konstrukčních úprav chodníku a vjezdů, které jsou vyvolány zejména potřebou plynulého výškového napojení vjezdů a dlažby chodníku ke stávajícímu oplocení a plotovému zdivu.

a) Bourání plotového zdiva a základů v délce 155 m a 15,5 m3.
b) Osazení zahradního obrubníku v délce 124 m.
c) Osazení chodníkové obruby v délce 136 m.

Na úseku ´B´ je zapotřebí polohová úprava 4ks UV výměnou za nové, včetně jejich napojení.

4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce").

   Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto Dodatku č. 2 jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy a Dodatku č. 1 se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

Cena dle smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1	5 307 926,13 Kč bez DPH
Cena sjednaných víceprací činí	646 816,83 Kč bez DPH
Cena sjednaných méněprací činí	120 718,09 Kč bez DPH
Hodnota změny dodatku celkem	**526 098,74 bez DPH**

Cena celkem za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se cena za dílo mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	5 834 024,87 Kč
DPH	1 225 145,22 Kč
Cena vč. DPH	**7 059 170,09** Kč

Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

IV.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodli na nové lhůtě dokončení díla, která je sjednaná do 26.09.2025.

V.
Závěrečná ujednání

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je uzavírán v listinné podobě.
4. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12. 3. 2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

   Příloha č. 1: Změnový list č. 2
   Příloha č. 2: Rozpočet víceprací a méněprací

V Brance u Opavy dne 18. 8. 2025

.....
za objednatele
PhDr. Michael Rataj, Ph.D., MBA
starosta obce

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

V Šenově u N. Jičína dne 18. 8. 2025

za zhotovitele
Ing. David Kubíček
Ing. Ondřej Matuš

SWIETELSKY 246
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: **2**

Zhotovitel: **Swietelsky stavební s.r.o**
Investor: **Obec Branka u Opavy**
Název akce: **„Oprava místní komunikace na ulici Pod Lesem v obci Branka u Opavy“**

Způsob odeslání / předání poštou☐ e-mailem☒ faxem☐ osobně☐

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **Rozpočet víceprací**
na jinou část smlouvy: **Stavební deník**

Předmět změny: **Vícepráce a méněpráce**
Změna řeší trvalé dopravní značení na základě stanovení o trvalé úpravě provozu a tři druhy konstrukčních úprav chodníku a vjezdů, které jsou vyvolané zejména potřebou plynulého výškového napojení vjezdů a dlažby chodníku ke stávajícímu oplocení a plotovému zdivu. Na úseku ´B´ je potřebná polohová úprava 4ks UV výměnou za nové, včetně jejich napojení.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce:
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele☐ vyšší moc☐ jiné okolnosti☒

Přílohy: - Změnový list č. ZL2
- Položkový rozpočet: Změny při realizaci

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* **2**
Zhotovitel:	**Swietelsky stavební s.r.o.**
Změnový list vystavil:	Ing. Tomáš Šedo
Datum:	18.08.2025

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Vícepráce a méněpráce

Na základě nové projektové dokumentace a stanovení trvalé úpravy provozu byl projektantem zpracovaný nový položkový rozpočet trvalého dopravního značení.
Změnový list dále řeší tři druhy konstrukčních úprav chodníku a vjezdů, které jsou vyvolané zejména potřebou plynulého výškového napojení vjezdů a dlažby chodníku ke stávajícímu oplocení a plotovému zdivu.

1. Bourání plotového zdiva a základů v délce 155 m a 15,5 m3.
2. Osazení zahradního obrubníku v délce 124 m.
3. Osazení chodníkové obruby v délce 136 m.

Na úseku ´B´ je potřebná polohová úprava 4ks UV výměnou za nové, včetně jejich napojení.

Vliv na dobu plnění: ANO

- Změny si vyžadují prodloužení doby plnění o 12 dnů.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: -120 718,09 Kč	Cena víceprací bez DPH: 646 816,83 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
526 098,74 Kč	**26.09.2025**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
OBEC BRANKA U OPAVY Bezručovo nábřeží 54 747 41 Branka u Opavy IČ: 47812303	SWIETELSKY stavební s.r.o. tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
Datum: 18.08.2025	Datum: 18.08.2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	#		
Stavba:	**Oprava místní komunikace - Branka u Opavy**		
Místo:	**ulice Pod Lesem, Branka u Opavy**	Datum:	01.09.2025
Zadavatel:	Obec Branka u Opavy	Projektant:	
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České B	Zpracovatel:	Ing. arch. Adam Kaštovský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**526 098,74**	**636 579,48**
VCP	**VCP - chodník+komunikace**	400 193,18	484 233,75
VCP	**VCP - DZ dle nového stanovení**	246 623,65	298 414,62
MNP	**MNP - DZ dle SoD původní**	-120 718,09	-146 068,89

VCP - úprava vjezdů

26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	136,00	343,00	46 648,00	dle URS 2025
24	*M*	*59217036*	*obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní*	*m*	*142,80*	*201,00*	*28 702,80*	dle URS 2025
	VV		136*1,05		142,80			
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,60	4 370,00	59 432,00	dle URS 2025
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	56,638	34,21	1 937,59	dle SoD
34	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	56,638	11,40	645,67	dle SoD
35	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	56,638	5,70	322,84	dle SoD

26	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	124,00	220,00	27 280,00	dle URS 2025
24	*M*	*59217001*	*obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm*	*m*	*130,20*	*122,00*	*15 884,40*	dle URS 2025
	VV		124*1,05		130,20			
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m	12,40	4 370,00	54 188,00	dle URS 2025
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	44,142	34,21	1 510,10	dle SoD
34	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	44,142	11,40	503,22	dle SoD
35	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	44,142	5,70	251,61	dle SoD

35	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	15,50	7 310,00	113 305,00	dle URS 2025
	VV		155*0,1		15,50			
26	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	31,00	134,72	4 176,32	dle SoD
27	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	279,00	4,62	1 288,98	dle SoD
28	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	31,00	44,90	1 391,90	dle SoD
31	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	31,00	114,03	3 534,93	dle SoD

VCP - větev B - výměna uličnich vpustí

24	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	4,00	184,00	736,00	dle URS 2025
25	*M*	*28611131*	*trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4*	*m*	*4,00*	*290,00*	*1 160,00*	dle URS 2025
29	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,00	5 410,00	10 820,00	dle URS 2025
29	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	4,00	1 340,00	5 360,00	dle URS 2025
30	*M*	*592238500*	*dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm*	*kus*	*4,00*	*571,00*	*2 284,00*	dle URS 2025
31	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	4,00	1 260,00	5 040,00	dle URS 2025
32	M	592238580	*skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm*	*kus*	*4,00*	*592,00*	*2 368,00*	dle URS 2025
42	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	4,60	134,72	619,71	dle SoD
	VV		4,6		4,60			
43	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	41,40	4,62	191,27	dle SoD
	VV		4,6*9		41,40			
44	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,60	44,90	206,54	dle SoD
45	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,60	114,03	524,54	dle SoD

VCP - ul. Opavská x Lesní

8	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10,00	158,67	1 586,70	dle SoD
15	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	10,00	335,50	3 355,00	dle SoD
16	*M*	*59245020*	*dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní*	*m2*	*10,30*	*336,37*	*3 464,61*	dle SoD
	VV		10*1,03		10,30			
41	K	564910411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	15,00	74,50	1 117,50	dle URS 2025
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	15,00	15,33	229,95	dle SoD
	VV		15		15,00			
5	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	15,00	8,40	126,00	dle SoD
	VV		15		15,00			

celkem bez DPH	400 193,18
DPH 21%	84 040,57
celkem s DPH	484 233,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava místní komunikace - Branka u Opavy
Objekt:
10D - Dopravní značení - schválená MÚ

Místo:	ulice Pod Lesem, Branka u Opavy	Datum:	01.09.2025
Zadavatel:	Obec Branka u Opavy	Projektant:	
Uchazeč:	#ODKAZ!	Zpracovatel:	Ing. arch. Adam Kaštovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							**246 623,65**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				246 623,65	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				246 478,60	
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	43,00	342,08	14 709,44	dle SoD
4	*M*	*40445625*	*informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm*	*kus*	*10,00*	*912,20*	*9 122,00*	dle SoD
	VV		6"IP11c		6,00			
	VV		1" IP12		1,00			
	VV		1 "IP4b		1,00			
	VV		2 "IP10b		2,00			
	VV		Součet		10,00			
5	*M*	*40445611*	*značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm*	*kus*	*2,00*	*912,20*	*1 824,40*	dle SoD
	VV		2 "P2		2,00			
	VV		Součet		2,00			
23	*M*	*40445615*	*značky upravujici přednost P6 700mm*	*kus*	*1,00*	*912,20*	*912,20*	dle SoD
	VV		1 "P6		1,00			
	VV		Součet		1,00			
6	*M*	*40445619*	*zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm*	*kus*	*13,00*	*912,20*	*11 858,60*	dle SoD
	VV		10"B20a		10,00			
	VV		2"B20b		2,00			
	VV		1"B2		1,00			
	VV		Součet		13,00			
22	*M*	*40445600*	*výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm*	*kus*	*4,00*	*912,20*	*3 648,80*	dle SoD
	VV		4"A7b		4,00			
	VV		Součet		4,00			
24	*M*	*404456R*	*informativní značky IZ*	*kus*	*3,00*	*912,20*	*2 736,60*	dle SoD
	VV		2 "IZ8a		2,00			
	VV		1 "IZ8b		1,00			
	VV		Součet		3,00			
25	*M*	*40445158*	*sloupek směrový silniční plastový 1,2m*	*kus*	*4,00*	*720,00*	*2 880,00*	individuální kalkulace
	VV		4 "Z11g		4,00			
	VV		Součet		4,00			
26	*M*	*404452R*	*zrcadlo dopravní DZ*	*kus*	*2,00*	*8 200,00*	*16 400,00*	individuální kalkulace
7	*M*	*40445647*	*dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm*	*kus*	*8,00*	*912,20*	*7 297,60*	dle SoD
	VV		4 "E7b		4,00			
	VV		2"E8a		2,00			
	VV		2"E8c		2,00			
	VV		Součet		8,00			
8	K	9141R	Zemní práce pro osazení DZ vč. zpětného obsypu o odvozu přebytečného materiálu	kus	33,00	1 140,25	37 628,25	dle SoD
9	K	9142R	Doprava DZ a montážní čety	kpl	1,00	5 701,26	5 701,26	dle SoD
10	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	33,00	1 368,30	45 153,90	dle SoD
11	*M*	*404452400*	*patka hliníková HP 60*	*kus*	*33,00*	*570,13*	*18 814,29*	dle SoD
12	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*33,00*	*1 140,25*	*37 628,25*	dle SoD
13	*M*	*40445253*	*víčko plastové na sloupek D 60mm*	*kus*	*33,00*	*57,01*	*1 881,33*	dle SoD
14	*M*	*40445256*	*svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm*	*kus*	*80,00*	*171,04*	*13 683,20*	dle SoD
15	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	2,00	342,08	684,16	dle SoD
16	*M*	*40445256*	*svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm*	*kus*	*2,00*	*171,04*	*342,08*	dle SoD
27	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	15,00	11,70	175,50	dle URS 2025 02
28	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	22,00	15,90	349,80	dle URS 2025 02
	VV		6,00+16,00		22,00			
	VV		Součet		22,00			
29	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	87,15	7,06	615,28	dle URS 2025 02
	VV		21+21+ 18,45+10,9+5,5+10,3"V10d		87,15			
	VV		Součet		87,15			
17	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	40,50	228,05	9 236,03	dle SoD
	VV		4*7,00 "V13		28,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		2,0 "V10a		2,00			
	VV		2,5+2*4"V17		10,50			
	VV		Součet		40,50			
18	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	40,50	5,70	230,85	dle SoD
19	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	13,00	114,03	1 482,39	dle SoD
	VV		1 "P6 jednosměrka		1,00			
	VV		2 "B24b+E9		2,00			
	VV		1 "P4		1,00			
	VV		1 "P2		1,00			
	VV		4 "IZ8a		4,00			
	VV		4 "IZ8b		4,00			
	VV		Součet		13,00			
20	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	13,00	114,03	1 482,39	dle SoD
	D	998	Přesun hmot				145,05	
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,24	34,21	145,05	dle SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava místní komunikace - Branka u Opavy
Objekt:
10 - Dopravní značení

Misto:	ulice Pod Lesem, Branka u Opavy	Datum:	01.09.2025
Zadavatel:	Obec Branka u Opavy	Projektant:	
Uchazeč:	#ODKAZ!	Zpracovatel:	Ing. arch. Adam Kaštovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-120 718,09**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-120 718,09
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-120 655,14
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-19,00	342,08	-6 499,52
2	*M*	*40445611*	*značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm*	*kus*	*-1,00*	*912,20*	*-912,20*
	VV		1 "P2		1,00		
3	*M*	*40445621*	*informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm*	*kus*	*-6,00*	*912,20*	*-5 473,20*
	VV		5 "IP2		5,00		
	VV		1 "IP4b		1,00		
	VV		Součet		6,00		
4	*M*	*40445625*	*informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm*	*kus*	*-5,00*	*912,20*	*-4 561,00*
	VV		2 "IP11g		2,00		
	VV		2 "IP11c		2,00		
	VV		1" IP12		1,00		
	VV		Součet		5,00		
5	*M*	*40445611*	*značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm*	*kus*	*-1,00*	*912,20*	*-912,20*
	VV		1 "P2		1,00		
6	*M*	*40445619*	*zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm*	*kus*	*-5,00*	*912,20*	*-4 561,00*
	VV		2 "B29		2,00		
	VV		1 "B24a		1,00		
	VV		1 "B24b		1,00		
	VV		1 "B2		1,00		
	VV		Součet		5,00		
7	*M*	*40445647*	*dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm*	*kus*	*-2,00*	*912,20*	*-1 824,40*
	VV		2 "E1		2,00		
8	K	9141R	Zemní práce pro osazení DZ vč. zpětného obsypu o odvozu přebytečného materiálu	kus	-14,00	1 140,25	-15 963,50
9	K	9142R	Doprava DZ a montážní čety	kpl	-1,00	5 701,26	-5 701,26
10	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	-14,00	1 368,30	-19 156,20
11	*M*	*404452400*	*patka hliníková HP 60*	*kus*	*-14,00*	*570,13*	*-7 981,82*
12	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*-14,00*	*1 140,25*	*-15 963,50*
13	*M*	*40445253*	*víčko plastové na sloupek D 60mm*	*kus*	*-14,00*	*57,01*	*-798,14*
14	*M*	*40445256*	*svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm*	*kus*	*-38,00*	*171,04*	*-6 499,52*
15	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	-1,00	342,08	-342,08
16	*M*	*40445256*	*svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm*	*kus*	*-1,00*	*171,04*	*-171,04*
17	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	-96,90	228,05	-22 098,05
	VV		46 "úsek B VDZ V13 a V10a		46,00		
	VV		50,90 "úsek B VDZ V13 a V10a, IP12		50,90		
	VV		Součet		96,90		
18	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	-96,90	5,70	-552,33
19	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	-3,00	114,03	-342,09
20	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	-3,00	114,03	-342,09
	D	998	Přesun hmot				-62,95
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-1,84	34,21	-62,95