



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	dlaždice	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
1	podlaha - dlaždice		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
1419	Podlaha v hasičské zbrojnici		0
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu	0		0
Objednatel			Typ rozpočtu
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			1419
			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	41 281	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	30 598	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	71 878	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	71 878	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	71 878	Ostatní náklady celkem	0

Vyplácel	Zhotovitel	Objednatel
Jméno : 	Jméno :	Jméno :
Datum : 29. 2. 2014	Datum : 29. 2. 2014	Datum :
Podpis :	Podpis : 	Podpis :
VOLF-MATĚJEK, spol. s r.o. Budišovská 265, 749 01 Vítkov IČ: 25378198 DIČ: CZ25378198 Tel./Fax: 556 300 339 E-mail: vomat@volf-matejek.cz	OBEC BRANKA U OPAVY Bezručovo nábřeží 54 747 41 Branka u Opavy IČ: 47812303	
Základ pro DPH	21,0%	71 878 Kč
DPH	21,0%	15 094 Kč
Základ pro DPH	0,0%	0 Kč
DPH	0,0%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		86 973 Kč

Poznámka :

Stavba :	1419 Podlaha v hasičské zbrojnici	Rozpočet :	1
Objekt :	1 podlaha - dlaždice	dlaždice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	30 084	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 171	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	30 598	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	8 026	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	41 281	30 598	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		71 878	0
Oborová přírážka	0		71 878	0
Přesun stavebních kapacit	0		71 878	0
Mimostaveništní doprava	0		71 878	0
Zařízení staveniště	0		71 878	0
Provoz investora	0		71 878	0
Kompletační činnost (IČD)	0		71 878	0
Rezerva rozpočtu	0		71 878	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1419 Podlaha v hasičské zbrojnici	Rozpočet: 1
Objekt :	1 podlaha - dlaždice	dlaždice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631311134U00	Mazanina -24cm C16/20	m3	5,84	2 900,00	16 947,60
2	631319013U00	Přípl mazanina -24 přehlázení	m3	5,84	164,00	958,42
3	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	5,84	62,20	363,50
4	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,36	33 280,00	11 814,40
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				30 083,91
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	965061831R00	Bourání dlažeb dřevěných, špalíky do asf. nad 1 m2	m2	44,95	51,30	2 305,94
6	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	3,15	275,00	865,43
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 171,36
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
7	771551113U00	Mtž podlaha teraco malta -12ks/m2	m2	44,95	361,00	16 226,95
8	59247400	Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm LINDA černobílá	m2	49,45	255,61	12 638,64
9	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	288,66	6,00	1 731,94
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				30 597,52
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,55	255,50	1 929,54
11	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1km	t	105,73	14,80	1 564,77
12	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce(skládkovné)	t	7,55	600,00	4 531,20
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				8 025,51