Smlouva o dílo na zhotovení stavby

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 58/2012 Sb.

Číslo Objednatele:
Číslo Zhotovitele: 214063 BuO

Článek 1

Smluvní strany

1) ***Objednatel:***
Obec Branka u Opavy
adresa: Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303
zastoupený: Bc. Radimem Šnekem, starostou obce
bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Bc. Radim Šnek, starosta obce
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen Objednatel)

2) ***Zhotovitel:***
SILNICE MORAVA s.r.o.
zastoupena: Dalibor Tesař a Josef Krýsl
adresa: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov
Tel.: 554 610 710
IČ: 554 625 650
DIČ: CZ25357352
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 166058472/0300
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Renáta Pluháčková
kontaktní osoba ve věcech technických: Jan Hanuščák, Ing. Václav Dlouhý
(dále jen Zhotovitel)

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu.

Článek 2

Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této Smlouvy je provedení níže uvedeného díla:

Realizace stavby s názvem: Oprava komunikace, poz. p. č. 669/1 v k. ú. Branka u Opavy, Obec Branka u Opavy, Projektant: Ing. Stanislav Juchelka – 05/2014, jejichž

součástí jsou položkové rozpočty, které tvoří součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „Projekt").

Nedílnou součástí předmětu smlouvy (dále jen „Dílo") je dále:

- provedení vstupní kontroly objektu a stavu konstrukcí, které budou stavebními pracemi dotčeny,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,
- zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků při předání díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla stavu včetně sítí technického vybavení v listinné podobě v počtu 1 ks a jednou v digitální podobě ve formátech pdf nebo dwg.

2.2. Dílo bude zhotoveno podle Projektu a položkového rozpočtu, oceněného Zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy), podle nabídky Zhotovitele ze dne *21.8.2014* (dále v textu jako „Nabídka") a zadávací dokumentace veřejné zakázky, která byla podkladem pro vypracování Nabídky.

2.3. Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se řádně přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů a že veškeré předané podklady a pokyny Objednatele, které se týkají Díla, nemají vady či nedostatky, které brání řádnému provedení Díla. Zhotovitel se též seznámil a důsledně prověřil poměry na staveništi. Zhotovitel výslovně a bezvýhradně prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré potřebné podklady s dostatečným předstihem před podpisem této smlouvy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a ve stanovené době předat Dílo Objednateli.

2.5. Objednatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu dle čl. 4. způsobem uvedeným v tomto článku.

2.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu Díla ve sjednaném místě. Zhotovitel splní svoji povinnost provést stavbu jejím řádným ukončením a prokazatelným předáním Objednateli v místě plnění, tj. v místě provádění stavby, a prokazatelným předáním dokumentace ke stavbě Objednateli v místě sídla Objednatele.

2.7. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené Projektem nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.9. Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek.

2.10. Objednatel bude poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout Zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek 3

Doba plnění

3.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy v závislosti na klimatických podmínkách v období od 15.09.2014 do 14.11.2014. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván Objednatelem nejméně 5 (slovy: pět) dní předem.

3.2. Termínem dokončení stavebních prací se rozumí den, kdy bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle nejpozději do 14.11.2014. Splnění termínu realizace bude potvrzeno oprávněným zástupcem Objednatele formou zápisu o předání a převzetí Díla.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že termín pro provedení Díla může být změněn výlučně v případě, dojde-li během provádění Díla ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných dodacích podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku Objednatele, případně prokazatelné nedodržení termínů, daných touto smlouvou, ze strany Objednatele. Běžné vlivy proměnlivosti počasí a jiné vlivy ze strany Zhotovitele nezakládají důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení Díla.

Článek 4
Místo plnění

K. ú. Branka u Opavy:
- ul. Havlíčkova, na poz. č. 669/1 v k. ú. Branka u Opavy, Obec Branka u Opavy.

Článek 5
Cena díla

5.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že cena za zhotovení Díla je daná nabídkou Zhotovitele ze dne *21.8.2014* a to zejména položkovým rozpočtem (příloha č. 1 této Smlouvy), a činí **celkem: *270 468,-- Kč*** bez DPH, tj. celkem ***327 266,-- Kč s DPH*** (dále jen „cena Díla"). Cena Díla je členěna následovně:

- cena bez DPH ve výši ***270 468,-- Kč***
- DPH (21 %)ve výši ***56 798,-- Kč***
- cena včetně DPH ***327 266,-- Kč***

Cena Díla je dohodou Objednatele a Zhotovitele určena jako konečná a úplná ve smyslu ustanovení § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

5.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v ocenění dle této smlouvy zahrnuty.

5.3. V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpočet.

5.4. Dojde-li během plnění dle této Smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je Zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu Díla včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 5.1 upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně Díla bez DPH uvedené v odst. 5.1.

Článek 6
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel tedy není za žádných okolností v souvislosti s touto Smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli doručit jakýkoli zálohový list. Na Zhotovitelem vystavený zálohový list není Objednatel povinen plnit.

6.2. Zhotovitel proplatí provádění Díla v jedné platbě po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

6.3. Splatnost faktury je 14 dní po doručení Objednateli.

6.4. Objednatel může fakturu vrátit k doplnění do data její splatnosti, pokud neobsahuje předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu bez jejího proplacení. Splatnost opravené faktury je 14 dní po jejím opětovném doručení objednateli.

Článek 7
Provádění Díla

7.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace Díla, a po dohodě s Objednatelem včetně sobot a nedělí. Objednatel předá Zhotoviteli obvod staveniště, přičemž Zhotovitel si je vědom všech důsledků z titulu nedodržení těchto hranic. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení Díla nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla vzniklých, to do doby provedení Díla.

7.2. Odběr elektřiny a vody bude zajištěn měřeným odběrem z Objednatelem určeného odběrného místa a je nákladem Zhotovitele. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost, zakládající důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení Díla, oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli.

7.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
a) stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,
b) předpisů, norem, vzorových listů technologií a jiných závazných pokynů,
c) požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu. Veškerý odpad, vybourané hmoty a nečistoty vzniklé vlastní stavební činností uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad.

7.5. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.

7.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla - zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

7.7. Stavební deník bude na stavbě veden Zhotovitelem ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními Stavebního zákona. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.8. Záznam změn a odchylek od oceněného výkazu výměr dle přílohy této smlouvy ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla. Podrobný rozpis požadovaných víceprací či méněprací a v návaznosti na něj případná změna termínu provádění části Díla (termínu provádění Díla) či ceny Díla bude obsažen v písemném oběma stranami podepsaném dodatku k této Smlouvě.

7.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru dle příslušných předpisů.

7.10. Do sedmi dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín zhotovitel nedodrží, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 11.4. této smlouvy.

Článek 8
Přejímání Díla a záruční doba

8.1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy písemné výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

8.2. Dílo bude předáváno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem bude zápis, který podepíše statutární zástupce objednatele a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. Podpisem zápisu dochází k předání předmětu Díla Objednateli. Převzetí je Objednatel oprávněn odepřít zejména v případě zjištění vad a/nebo nedodělků Díla, které by bránily jeho řádnému užívání, nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.

8.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (atesty, certifikáty, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly, apod.), zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků,

fotodokumentaci, dokumentaci skutečného provedení stavby a zaměření skutečného stavu, stavební deník.

8.4. Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo - a to každá jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu nejméně **pěti** let, tj. **60 měsíců**. Záruka za jakost počíná běžet dnem převzetí příslušné části díla jako bezvadné Objednatelem. Záruční doba na zařízení a dodávky se samostatnými záručními listy se řídí dle těchto záručních listů, které budou v rámci přejímky předány.

Článek 9

Zástupci smluvních stran

9.1 Oprávněnými zástupci objednatele jsou:
pro smluvní záležitosti: Bc. Radim Šnek, starosta obce
pro výkon technického dozoru investora:
pro výkon autorského dozoru projektanta: Ing. Jaroslav Onderka

9.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:
pro smluvní záležitosti: Dalibor Tesař, Ing. Renáta Pluháčková
pro realizaci stavby (stavbyvedoucí): Jan Hanuščák, Ing. Václav Dlouhý, Michal Stolek, Bohdan Petr, Ing. Jakub Dokulil, Radek Tomášek, Jan Šarman

Článek 10
Záruka

10.1. Zhotovitel poskytuje na dílo provedené v rozsahu dle ustanovení této smlouvy záruku ve lhůtách dle bodu 8.4. této smlouvy. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí celého kompletního díla Objednatelem.

10.2. Zhotovitel je povinen nastoupit do 48 hod. od nahlášení reklamace (nebo v termínu, který dohodnou obě smluvní strany) k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

10.5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

Článek 11
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

11.1. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, dopouští se tím porušení

této Smlouvy, za které je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

11.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uvedený v zápisu o předání a převzetí předmětu Díla, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

11.3- Zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 500,-Kč za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli písemně nebo telefonicky a současně e-mailem na č. tel. *554 610 710* a e-mailové adrese *silnicemorava@silnicemorava.cz*

11.4. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění Díla anebo bude v prodlení s odstraněním zařízení staveniště, je povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení, tj. v částce *XXX* Kč.

11.5. Na jakoukoli uplatněnou smluvní pokutu oprávněná smluvní strana vystaví penalizační fakturu. Na základě porušení smluvní povinnosti vzniklá pohledávka Objednatele může být Objednatelem jednostranně započtena oproti jakékoliv i nesplatné pohledávce Zhotovitele.

11.6. V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení ve smluvené výši 0,05 % denně.

11.7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v závislosti na jím prováděných pracích. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Objednatele za každou uloženou pokutu a právní odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatřeních.

11.8. Dlužné částky z titulu náhrady škody nebo smluvních pokut jsou splatné ve lhůtě patnácti dnů od doručení písemné výzvy strany oprávněné straně povinné z těchto plnění s tím, že v takové výzvě bude uveden důvod a výše tohoto plnění.

11.9. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za naprosto přiměřené.

11.10. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu ležícího výhradně na straně Zhotovitele, zavazuje se tímto Zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod vzniklých se zajištěním náhradního plnění jiným Zhotovitelem.

Článek 12
Pojištění

12.1. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli před zahájením provádění Díla nebo na požádání kdykoli později během provádění Díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou Objednateli v souvislosti s plněním této Smlouvy.

12.2. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je Objednatel oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Zhotovitel povinen hradit Objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné náklady je Objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku Zhotovitele vůči své osobě, to i nesplatnou.

12.3. Objednatel i Zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví.

Článek 13

Odstoupení od smlouvy

13.1. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

13.2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
a) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
b) nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
d) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
e) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
f) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

13.2. Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.

13.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran je následující:
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby,
c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby,
g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby,
i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle článku 6. Platební podmínky.

13.4. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla.

Článek 14

Ochrana informací a duševní vlastnictví

14.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele, případně subdodavatelům po dohodě s Objednatelem. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.

14.2. Pokud Zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

15.1 Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou stanovena touto smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

15.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

15.3. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

15.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

15.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti

15.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva má 11 stran textu.

15.7. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy: **č. 1** – Položkový rozpočet Zhotovitele ze dne *21.8.2014*

V Brance u Opavy, dne 15.9.2014

Za Objednatele

.....

Bc. Radim Šnek, starosta obce

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54
747 41 Branka u Opavy
IČ: 47812303

V Krnově dne 21.8.2014

Za Zhotovitele

.....

Dalibor Tesař a Josef Krýsl, jednatelé

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV
IČO 25357352, DIČ CZ25357352

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	**2014/12 Oprava komunikace parc.č. 669/1, B**	JKSO	822.29
Objekt	Název objektu	SKP	
01	**Komunikace**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2014/12	**Oprava komunikace parc.č. 669/1, Branka u Opavy**	Náklady na m.j.	0
Projektant	J&J STUDIO - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	J&J STUDIO - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.		
Objednatel	Obec Branka u Opavy		
Dodavatel	Určí se při výběrovém řízení	Zakázkové číslo	2014/12
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	270 468	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		270 468	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		270 468	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		270 468	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : SILNICE MORAVA s.r.o. Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV IČO 25357352, DIČ CZ25357352	Datum : 17.9.2014
Podpis :	Podpis:	Podpis: OBEC BRANKA U OPAVY Bezručovo nábřeží 54 747 41 Branka u Opavy IČ: 47812303

Základ pro DPH	21,0	%	270 468 Kč
DPH	21,0	%	56 798 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**327 266 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	45 889	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	37 620	0	0	0	
21	Úprava podloží a základ.spáry	2 970	0	0	0	0
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	15 576	0	0	0	
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	85 307	0	0	0	0
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	57 750	0	0	0	
99	Staveništní přesun hmot	3 613	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	21 744	0	0	0	
	CELKEM OBJEKT	**270 468**	**0**	**0**	**0**	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			270 468	
Oborová přirážka			270 468	0
Přesun stavebních kapacit			270 468	0
Mimostaveništní doprava			270 468	
Zařízení staveniště			270 468	
Provoz investora			270 468	
Kompletační činnost (IČD)			270 468	0
Rezerva rozpočtu			270 468	0
CELKEM VRN				**0**

Slepý rozpočet

Stavba :	2014/12 Oprava komunikace parc.č. 669/1, Branka u O	Rozpočet: 2014/12
Objekt :	01 Komunikace	Oprava komunikace parc.č. 669/1, Branka u Opavy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	109,63	126,50	13 867,56
		330*0,25+217*0,5*0,25		109,63		
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	54,81	1,00	54,81
		109,62*0,5		54,81		
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	66,62	102,00	6 795,24
		109,62-5-38		66,62		
4	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	5,00	92,00	460,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	66,62	17,00	1 132,54
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	108,50	46,00	4 991,00
		217*0,5		108,50		
7	1/2	Poplatek za skládku	T	119,92	150,00	17 987,40
		66,62*1,8		119,92		
8	00572460	Směs travní technická	kg	5,00	120,00	600,00
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**45 888,55**
Díl:	**11**	**Přípravné a přidružené práce**				
9	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	330,00	28,70	9 471,00
10	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	330,00	40,30	13 299,00
11	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	330,00	45,00	14 850,00
	Celkem za	***11 Přípravné a přidružené práce***				**37 620,00**
Díl:	**21**	**Úprava podloží a základ.spáry**				
12	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	330,00	9,00	2 970,00
	Celkem za	***21 Úprava podloží a základ.spáry***				**2 970,00**
Díl:	**28**	**Zpevňování hornin a konstrukcí**				
13	289971213R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m	m2	330,00	11,50	3 795,00
14	67352040	Geotextilie PK-Tex PET 100/50 340 g/m2	m2	346,50	34,00	11 781,00
		330*1,05		346,50		
	Celkem za	***28 Zpevňování hornin a konstrukcí***				**15 576,00**
Díl:	**56**	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				
15	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	330,00	105,00	34 650,00
16	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	330,00	102,00	33 660,00
17	569811111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 5 cm	m2	108,50	52,00	5 642,00
		217*0,5		108,50		
18	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	37,98	299,00	11 354,53
		217*0,5*0,35		37,98		
	Celkem za	***56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch***				**85 306,53**
Díl:	**57**	**Kryty štěrkových a živičných komunikací**				
19	573411112R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,0 kg/m2	m2	330,00	89,00	29 370,00
20	573511112R00	Nátěr živičný zdrs. s posypem, asfalt 0,80 kg/m2	m2	330,00	86,00	28 380,00
	Celkem za	***57 Kryty štěrkových a živičných komunikací***				**57 750,00**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
21	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	301,08	12,00	3 612,98
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**3 612,98**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
22	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	75,24	92,00	6 922,08
23	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	300,96	5,50	1 655,28
24	D96/1	Poplatek za skládku - suť	t	75,24	175,00	13 167,00
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**21 744,36**